

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní škola jazyků Karlovy vary ul.Libušina č.p.1032/31

Objekt:

Stavební úpravy hygienického zázemí školy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Bauing KV s.r.o.

Projektant:

Ing. Štěpán Mosler, Nádražní 362/62, 357 33 Loket

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 047 772,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 047 772,00	21,00%	220 032,12
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 267 804,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní škola jazyků Karlovy vary ul.Libušina č.p.1032/31

Objekt:

Stavební úpravy hygienického zázemí školy

Místo:

Datum: 08.12.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Štěpán Mosler,
Nádražní 362/62,
357 33 Loket

Uchazeč:

Bauing KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 047 772,00

HSV - Práce a dodávky HSV	229 491,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	45 718,13
61 - Úprava povrchů vnitřních	80 157,88
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	5 977,82
64 - Osazování výplní otvorů	12 340,72
9 - Ostatní konstrukce a práce	5 402,10
94 - Lešení a stavební výtahy	647,41
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	1 122,62
96 - Bourání konstrukcí	32 145,09
997 - Přesun sutě	35 381,45
998 - Přesun hmot	10 598,73
PSV - Práce a dodávky PSV	701 228,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 223,26
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 031,01
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	56 933,11
735 - Ústřední vytápění	22 627,87
740 - Elektromontáže	84 766,16
751 - Vzduchotechnika	16 017,02
763 - Konstrukce suché výstavby	18 040,78
766 - Konstrukce truhlářské	39 469,18
771 - Podlahy z dlaždic	19 811,58
776 - Podlahy povlakové	223 096,34
781 - Dokončovací práce - obklady	126 278,66
783 - Dokončovací práce - nátěry	40 551,94
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	31 381,99
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	117 051,15
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 535,76
VRN3 - Zařízení staveniště	36 721,93
VRN5 - Finanční náklady	32 896,73
VRN7 - Provozní vlivy	32 896,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní škola jazyků Karlovy vary ul.Libušina č.p.1032/31

Objekt:

Stavební úpravy hygienického zázemí školy

Místo:

Datum: 08.12.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Štěpán Mosler,
Nádražní 362/62,
357 33 Loket

Uchazeč:

Bauing KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 047 772,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				229 491,95
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				45 718,13
1	K	311273951	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu tloušťky do 200 mm	m	20,400	80,91	1 650,56
	VV		8+6,2+2*5+2,6-0,8*8		20,400		
	VV		Součet		20,400		
2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	79,880	484,60	38 709,85
	VV		(8+6,2+2*5+2,6)*3,1-0,8*2*2		79,880		
	VV		Součet		79,880		
3	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	8,000	491,97	3 935,76
4	K	346272216	Přizdívka z pórobetonových tvárců tl 50 mm	m2	3,600	394,99	1 421,96
	VV		1,2*1*3		3,600		
	VV		Součet		3,600		
D	61		Úprava povrchů vnitřních				80 157,88
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	137,100	14,57	1 997,55
	VV		(1,1+1+0,9+1,6*2+1+1,35)*2		17,100		
	VV		"chodba" 120		120,000		
	VV		Součet		137,100		
6	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	8,960	18,94	169,70
	VV		"okna" 0,8*1,4*8		8,960		
	VV		Součet		8,960		
7	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	125,000	214,41	26 801,25
	VV		(2,3+8+2,6+4,3*2+13,5)*1,6		56,000		
	VV		"chodba" 69		69,000		
	VV		Součet		125,000		
8	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	171,900	37,49	6 444,53
	VV		38,76+133,14		171,900		
	VV		Součet		171,900		
9	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	38,760	235,00	9 108,60
	VV		(2,3+8+2,6+4,3*2+13,5)*1,4		49,000		
	VV		-0,8*1,6*8		-10,240		
	VV		Součet		38,760		
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	133,140	169,52	22 569,89
	VV		(6,2+6+5,8+7,2*2+6+6,7)*1,4		63,140		
	VV		"chodba" 70		70,000		
	VV		Součet		133,140		
11	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	133,140	98,14	13 066,36
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 977,82
12	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	17,100	38,00	649,80
	VV		(1,1+1+0,9+1,6*2+1+1,35)*2		17,100		
	VV		Součet		17,100		
13	K	632450132	Výrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	17,100	311,58	5 328,02
D	64		Osazování výplní otvorů				12 340,72
14	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	8,000	272,62	2 180,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1*8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
15	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	8,000	1 269,97	10 159,76
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				5 402,10
16	K	CO-NC	Zhotovení prostupu ve střeše pro odvětrání kanalizace	ks	1,000	573,78	573,78
17	K	CO-NC	Oprava podlahové konstrukce	m2	2,000	2 414,16	4 828,32
	D	94	Lešení a stavební výtahy				647,41
18	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	17,100	37,86	647,41
	VV		(1,1+1+0,9+1,6*2+1+1,35)*2		17,100		
	VV		Součet		17,100		
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				1 122,62
19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	17,100	65,65	1 122,62
	VV		(1,1+1+0,9+1,6*2+1+1,35)*2		17,100		
	VV		Součet		17,100		
	D	96	Bourání konstrukcí				32 145,09
20	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	10,000	15,23	152,30
	VV		1*10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
21	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	12,000	189,20	2 270,40
	VV		" dveře vč zárubně 60/197" 0,6*2,0*10		12,000		
	VV		Součet		12,000		
22	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	72,663	57,62	4 186,84
	VV		(8+1,7*3+2,6+2*4+2,2+1*2)*3,47		96,813		
	VV		"odečet otvorů" -0,6*2*10		-12,000		
	VV		"prosklené tvárnice" -(2,7*1,05*2+2,2*1,35+2,6*1,35)		-12,150		
	VV		Součet		72,663		
23	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	12,150	89,65	1 089,25
	VV		2,7*1,05*2+2,2*1,35+2,6*1,35		12,150		
	VV		Součet		12,150		
24	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	17,160	39,96	685,71
	VV		2*1,1+1*1*4+2*1,4+1*1,6+1,6*1,6*2+0,9*1,6		17,160		
	VV		Součet		17,160		
25	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,450	1 827,50	822,38
	VV		1*0,9*0,25*2		0,450		
	VV		Součet		0,450		
26	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	161,000	60,44	9 730,84
	VV		(5,2+6,6*2+5,4+4*4+6,7+6,2+16,8)*1,6		111,200		
	VV		"odečet otvorů" -0,6*1,6*20		-19,200		
	VV		"chodba" 69		69,000		
	VV		Součet		161,000		
27	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	68,760	16,12	1 108,41
	VV		(2,3+8+2,6+4,3*2+13,5)*1,4		49,000		
	VV		-0,8*1,6*8		-10,240		
	VV		"chodba" 30		30,000		
	VV		Součet		68,760		
28	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	1,200	2 084,99	2 501,99
	VV		0,4*3		1,200		
	VV		Součet		1,200		
29	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	5,000	93,69	468,45
30	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	2,000	81,20	162,40
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	72,94	291,76
32	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	114,65	114,65
33	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	242,150	29,13	7 053,83
	VV		"prostor chodby" 242,15		242,150		
	VV		Součet		242,150		
34	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	213,600	7,05	1 505,88
	VV		"prostor chodby" 213,6		213,600		
	VV		Součet		213,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997 Přesun sutě							35 381,45
35	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	29,758	764,91	22 762,19
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,758	148,11	4 407,46
37	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	267,822	6,47	1 732,81
VV		29,758*9			267,822		
VV		Součet			267,822		
38	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,669	1 185,81	793,31
39	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	29,089	286,13	8 323,24
40	K	9970138R1	Poplatek za uložení železného odpadu do výkupu	t	-0,884	2 983,66	-2 637,56
VV		0,884*-1 "Přepočtené koeficientem množství"			-0,884		
VV		Součet			-0,884		
D 998 Přesun hmot							10 598,73
41	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	10,936	969,16	10 598,73
D PSV Práce a dodávky PSV							701 228,90
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							11 223,26
42	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	6,000	166,87	1 001,22
43	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	5,000	291,59	1 457,95
VV		4+1			5,000		
VV		Součet			5,000		
44	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	5,000	472,20	2 361,00
VV		2+2+1			5,000		
VV		Součet			5,000		
45	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	4,000	294,99	1 179,96
VV		1,0*2+2			4,000		
VV		Součet			4,000		
46	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	6,000	258,41	1 550,46
VV		6			6,000		
VV		Součet			6,000		
47	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	683,55	683,55
48	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	9,000	12,52	112,68
VV		5+4			9,000		
VV		Součet			9,000		
49	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí "stavební přípomoci kanalizace" 15	hod	15,000	191,26	2 868,90
VV		Součet			15,000		
VV		Součet			15,000		
50	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,021	358,81	7,54
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							11 031,01
51	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	13,000	219,49	2 853,37
VV		6+4+3			13,000		
VV		Součet			13,000		
52	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	13,000	81,36	1 057,68
53	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	13,000	23,60	306,80
54	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	13,000	29,61	384,93
55	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	186,65	186,65
56	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér "propojení a úpravy na stávajícím vedení" 8	hod	8,000	420,77	3 366,16
VV		Součet			8,000		
VV		Součet			8,000		
57	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí "stavební přípomocce voda" 15	hod	15,000	191,26	2 868,90
VV		Součet			15,000		
VV		Součet			15,000		
58	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,018	362,45	6,52
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							56 933,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	4 200,07	12 600,21
60	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	4,000	2 830,65	11 322,60
61	K	725121511	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody	soubor	2,000	3 863,45	7 726,90
62	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	4 437,23	4 437,23
63	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	4,000	1 239,37	4 957,48
64	K	725822632	Baterie umyvadlová nástěnná klasická bez výpusti	soubor	1,000	803,29	803,29
65	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	8,000	164,95	1 319,60
66	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	3,000	93,38	280,14
67	M	55431092	zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm	kus	3,000	841,54	2 524,62
68	K	725291664	Montáž štěrky závěsné	kus	3,000	94,22	282,66
69	M	55779012	štěrka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk	kus	3,000	795,64	2 386,92
70	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	4,000	92,54	370,16
71	M	55431098	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L	kus	4,000	550,83	2 203,32
72	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	3,000	94,78	284,34
73	M	55431086	zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý	kus	3,000	1 166,69	3 500,07
74	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	4,000	238,42	953,68
75	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	2,000	454,72	909,44
76	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,188	374,74	70,45

D 735 Ústřední vytápění 22 627,87

77	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	10,000	327,19	3 271,90
78	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	10,000	42,06	420,60
79	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	1,000	245,53	245,53
80	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	2,000	128,36	256,72
81	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	1,000	664,52	664,52
82	K	733291903	Propojení potrubí ocelového při opravě	kus	6,000	156,30	937,80
83	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	40,000	420,77	16 830,80
VV			" demontáž,přemístění a zpětná montáž radiátorů, tlaková zkouška, regulace" 8+24+8		40,000		
VV			Součet		40,000		

D 740 Elektromontáže 84 766,16

84	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	16,000	344,27	5 508,32
VV			" demontáž původní el." 16		16,000		
VV			Součet		16,000		
85	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	79,000	459,02	36 262,58
VV			" nová elektroinstalace včetně komplectace" 55+24		79,000		
VV			Součet		79,000		
86	K	CO-NC	Elektromateriál (kabeláže, krabičky, svítidla, spojovací materiál)	kpl	1,000	37 257,46	37 257,46
87	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 737,80	5 737,80

D 751 Vzduchotechnika 16 017,02

88	K	751111051	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového D do 100 mm	kus	3,000	112,32	336,96
89	M	42914502	ventilátor axiální tichý malý plastový s nastavitelným doběhem IP45 výkon 8-13W D 100mm	kus	3,000	3 129,01	9 387,03
VV			" s doběhem a napojením na světlo" 1*3		3,000		
VV			Součet		3,000		
90	K	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	3,000	153,46	460,38
91	M	42972835	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm	kus	3,000	358,04	1 074,12
92	K	751525052	Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm	m	1,500	114,33	171,50
VV			0,5*3		1,500		
VV			Součet		1,500		
93	M	42981650	trouba pevná PVC D 125mm do 45°C	m	1,800	183,61	330,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,5*1,2		1,800		
	VV		Součet		1,800		
94	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	9,000	191,26	1 721,34
	VV		" stavební přípomce VZT" 3*3		9,000		
	VV		Součet		9,000		
95	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	6,000	420,77	2 524,62
	VV		" propojení na vypínač elektro" 2*3		6,000		
	VV		Součet		6,000		
96	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,008	1 321,54	10,57
D 763 Konstrukce suché výstavby							18 040,78
97	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	17,100	658,33	11 257,44
	VV		(1,1+1+0,9+1,6*2+1+1,35)*2		17,100		
	VV		Součet		17,100		
98	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	17,100	27,76	474,70
99	M	28329274	<i>fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2</i>	m2	18,810	17,25	324,47
	VV		17,1*1,1		18,810		
	VV		Součet		18,810		
100	K	763121716	SDK úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	45,100	25,56	1 152,76
	VV		6,2+6+5,8+7,2*2+6+6,7		45,100		
	VV		Součet		45,100		
101	K	763164611	SDK obklad kci tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	10,440	445,90	4 655,20
	VV		3,48*3		10,440		
	VV		Součet		10,440		
102	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,277	636,12	176,21
D 766 Konstrukce truhlářské							39 469,18
103	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000	434,25	3 474,00
	VV		1*8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
104	M	61162073	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm</i>	kus	8,000	2 287,47	18 299,76
105	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	4,000	143,28	573,12
106	M	54917250	<i>samozavírač dveří hydraulický</i>	kus	4,000	943,29	3 773,16
107	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	8,000	74,36	594,88
108	M	42972191	<i>mřížka větrací do dveří PVC oboustranná bílá 124x450mm</i>	kus	8,000	107,87	862,96
109	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	8,000	93,94	751,52
110	M	54914128	<i>kování štítové</i>	kus	8,000	378,69	3 029,52
111	K	76669R	Doplnění parapetních desek na chodbě	kpl	1,000	8 033,79	8 033,79
112	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,126	606,92	76,47
D 771 Podlahy z dlaždic							19 811,58
113	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	17,100	7,81	133,55
	VV		(1,1+1+0,9+1,6*2+1+1,35)*2		17,100		
	VV		Součet		17,100		
114	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	17,100	38,00	649,80
115	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího	m	2,800	25,35	70,98
	VV		0,7*4		2,800		
	VV		Součet		2,800		
116	M	59054101	<i>profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm</i>	m	2,800	272,66	763,45
117	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	17,100	175,17	2 995,41
118	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	17,100	382,74	6 544,85
119	M	59761166	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	18,810	346,56	6 518,79
	VV		17,1*1,1		18,810		
	VV		Součet		18,810		
120	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	45,100	28,43	1 282,19
	VV		6,2+6+5,8+7,2*2+6+6,7		45,100		
	VV		Součet		45,100		
121	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	10,000	57,73	577,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,788	349,31	275,26
D 776			Podlahy povlakové				223 096,34
123	K	776111112	Broušení podkladu povlakových podlah	m2	242,150	23,88	5 782,54
	VV		"prostor chodby" 242,15		242,150		
	VV		Součet		242,150		
124	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	242,150	7,81	1 891,19
	VV		"prostor chodby" 242,15		242,150		
	VV		Součet		242,150		
125	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	242,150	21,41	5 184,43
	VV		"prostor chodby" 242,15		242,150		
	VV		Součet		242,150		
126	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	242,150	127,76	30 937,08
	VV		"prostor chodby" 242,15		242,150		
	VV		Součet		242,150		
127	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	242,150	94,18	22 805,69
	VV		"prostor chodby" 242,15		242,150		
	VV		Součet		242,150		
128	M	28410245	krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá, pružná tl 1,7mm 608x608mm	m2	266,365	486,59	129 610,55
	VV		242,15*1,1		266,365		
	VV		Součet		266,365		
129	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	224,280	60,19	13 499,41
130	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	224,280	57,38	12 869,19
	VV		213,6*1,05		224,280		
	VV		Součet		224,280		
131	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,852	278,76	516,26
D 781			Dokončovací práce - obklady				126 278,66
132	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	96,470	38,00	3 665,86
	VV		(6,2+6+5,8+7,2*2+6+6,7)*2		90,200		
	VV		"chodba" 17,5*1,7		29,750		
	VV		"odečet otvorů" -(0,7*2*12+0,7*1,7*4+0,3*0,8*8)		-23,480		
	VV		Součet		96,470		
133	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	96,470	650,28	62 732,51
134	K	781674113	Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm lepených flexibilním lepidlem	m	11,200	114,76	1 285,31
	VV		0,8*8+0,3*2*8		11,200		
	VV		Součet		11,200		
135	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	108,581	463,61	50 339,24
	VV		(96,47+11,2*0,2)*1,1		108,581		
	VV		Součet		108,581		
136	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	7,700	87,57	674,29
	VV		1+1+0,9+4,8		7,700		
	VV		Součet		7,700		
137	M	55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	8,085	19,07	154,18
	VV		7,7*1,05		8,085		
	VV		Součet		8,085		
138	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	16,000	45,71	731,36
139	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	64,000	31,68	2 027,52
	VV		2*4*8		64,000		
	VV		Součet		64,000		
140	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	45,100	28,99	1 307,45
	VV		6,2+6+5,8+7,2*2+6+6,7		45,100		
	VV		Součet		45,100		
141	K	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček	m	45,000	58,28	2 622,60
142	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,114	349,26	738,34
D 783			Dokončovací práce - nátěry				40 551,94
143	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	11,200	70,34	787,81
	VV		0,7*2*8		11,200		
	VV		Součet		11,200		
144	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	11,200	72,15	808,08
145	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	249,000	35,12	8 744,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"chodba" 249		249,000		
	VV		Součet		249,000		
146	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	249,000	121,33	30 211,17
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				31 381,99
147	K	78417R	Zakrytí a zalepení konstrukcí	kpl	1,000	2 926,28	2 926,28
148	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	38,600	165,04	6 370,54
	VV		"chodba - 10% z plochy" (266+120)*0,1		38,600		
	VV		Součet		38,600		
149	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	505,000	14,09	7 115,45
	VV		"hygienické zázemí" 38,76+63,14+17,1		119,000		
	VV		"chodba" 266+120		386,000		
	VV		Součet		505,000		
150	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	505,000	25,28	12 766,40
151	K	78419R	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	kpl	1,000	2 203,32	2 203,32
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				117 051,15
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				14 535,76
152	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	14 535,76	14 535,76
	D	VRN3	Zařízení staveniště				36 721,93
153	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	22 951,21	22 951,21
154	K	035103001	Pronájem ploch	kpl	1,000	13 770,72	13 770,72
	D	VRN5	Finanční náklady				32 896,73
155	K	052002000	Finanční rezerva	kpl	1,000	32 896,73	32 896,73
	D	VRN7	Provozní vlivy				32 896,73
156	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	32 896,73	32 896,73