


PŮDORYS 3.NP - LK

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951				PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu mlm 584/7, tel. 776 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel:					
Investor: Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary					
KÚ:	Karlovarský	MÚ:	K.Vary	St.Ú:	K.Vary
Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY REKONSTRUKCE EL.INSTALACE				Formát	05 / 2015
				Čís.zakázky	14 / 15
Objekt:				Proj.stupeň:	PROJEKT.DOKUM.
Díleč část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				Měřítko:	Číslo výkresu:
Obsah: PŮDORYS 3.NP - LK					D.1.4.4 / 11



VÝVODY Z R3L:
1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. NO
2.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. CHODBA
2.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLAČITKA OVL. SV.CHODBA
3L-2.3 - CYKY-J 5 x 1,5 - OVL. SV.CHODBA Z OS1
3 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. UČEBNA
4 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. UČEBNA
5 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. UČEBNA
6 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KABINET
7 -
8 -
9 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SOC.ZAŘ.
10 - CYKY-J 5 x 6 - PŮDA ROZVADĚČ RSP1
11 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽAS.OBV. CHODBA
12 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽAS.OBV. UČEBNA
13 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽAS.OBV. UČEBNA
14 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽAS.OBV. UČEBNA
15 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽAS.OBV. UČEBNA
16 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽAS.OBV. UČEBNA
17 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽAS.OBV. UČEBNA
18 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽAS.OBV. KABINET
19 - CYKY-J 3 x 2,5 - SOC.ZAŘ.
20 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽAS.OBV. KABINET - RACK RA5
21 -
22 -
23 - CXXH-V-J 3 x 2,5 -ŽAS. RACK - STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ NOVÉ VEDENÍ PŘELOŽIT POD OM.
H07V - U 6 ž/ž - DOPLN. POSPOJOVÁNÍ - SOC.ZAŘ.
H07V - U 10 ž/ž - DOPLN. POSPOJOVÁNÍ - RACK RA5 STÁVAJÍCÍ NOVÉ VEDENÍ PŘELOŽIT POD OM.
WS1 - CYKY-O 3 x 1,5 - REGUL. DALI - UČEBNA
WS2 - CYKY-O 3 x 1,5 - REGUL. DALI - UČEBNA
WS3 - CYKY-O 3 x 1,5 - REGUL. DALI - UČEBNA

POZN.:
ROZVODNÁ SOUSTAVA 3+N+PE sř. 50Hz 400/230V / TN-C / TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41-ed2.
DOPLNĚNÁ (ZVÝŠENÁ) OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE A:
1) PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM 30mA
VNĚJŠÍ VLVY: DLE ČSN 332000-5-51-ed.3 , ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1:
ABB - VENKOVNÍ PROSTORY NECHRÁNĚNÉ PŘED ATM.VLVY -50 +40°C
CA2 - KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY HOŘLAVÉ - KROV.
DLE ČSN 332000-7-701-ed2 - KOUPELNÍ, SPRCHY
DLE ČSN 332130-ed2 - UMYVACÍ PROSTORY
BEZN1 - NEBEZPEČÍ POŽÁRU HOŘL.HMOT: ARCHIV
BC3 - ČÁSTY DOTYK SE ZEMÍ - VELKÉ MNOŽSTVÍ KOV HMOT: 1.PP
NORMÁLNÍ DLE TAB N44 ČSN 33200-4-41-ed2
EL.INSTALACE: KABELY CYKY ULOŽENÝMI PŘEVÁŽNĚ POD OM.
NA / V HOŘLAVÝCH HMOTÁCH DLE ČSN 332312.

LEGENDA ZNAČEK:	
	VEDENÍ - SDRUŽENÁ TRASA
	VEDENÍ PRO SVĚTELNÉ OBVODY
	VEDENÍ PRO ŽÁSUKOVÉ OBVODY
	VEDENÍ PRO OVLÁDÁNÍ , MĚŘENÍ A REGULACI
	VEDENÍ PRO POSPOJOVÁNÍ
	PROJEKTOVANÉ DATOVÉ VEDENÍ V TR. PVC POD OM.
	STÁVAJÍCÍ DATOVÉ VEDENÍ ZACHOVAT A ULOŽIT POD OM.
	SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ
	SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ ASYMETRICKE
	SVÍTIDLO S LED ZDROJEM
	SVÍTIDLO VIZ VÝKAZ VÝMĚR
	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ NÁSTĚNNÉ
	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ STROPNÍ
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S POHYBOVÝM SPÍNAČEM
	VÝVOD STROPNÍ PRO SVÍTIDLO (3 / 5 ŽIL.)
	SPÍNAČE 230V / IP20 / ŘAZ.01, 05, 06, 07, 66, 1/0So
	SPÍNAČE 230V / IP44 / ŘAZ.01, 05, 06, 07, 66, 1/0So
	SVÍTIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
	N1 - VNITŘNÍ N2 - VNITŘNÍ IP 44-66
	N3 - VENKOVNÍ IP 44-66
	PROSTORY NESOUVISEJÍCÍ S 2.ETAPOU VÝSTAVBY
	REG1 DPMB40-DALI REGULÁTOR DYNALITE- DPMB40-DALI
	MUS1 DUS360CS-DALI MULTISENzor DYNALITE- DUS360CS-DALI
	PS1 POHYBOVÝ SPÍNAČ 230V , 180", IP20
	PS2 POHYBOVÝ SPÍNAČ 230V , 360", IP20
	PS3 POHYBOVÝ SPÍNAČ 230V , 180", IP44
	PS4 POHYBOVÝ SPÍNAČ 230V , 360", IP44
	ZÁSUKA 230V / 16A , IP20 , 1.NÁS., 2.NÁS.,
	ZÁSUKA 230V / 16A , IP44
	ZÁSUKA 230V/16A,1.NÁS.,2.NÁS., SE SVODIČEM TYPU 3
	R... ROZVADĚČ RD - ELEKTROINSTALACE
	UZEMNĚNÍ
	DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
	ZÁS. TV-R-SAT
	ZÁSUKA KOMUNIKAČNÍ - DATOVÁ 2PORTOVÁ
	ZÁSUKA KOMUNIKAČNÍ - DATOVÁ 1PORTOVÁ
	STÁVAJÍCÍ NOVÉ DATOVÉ ZAŘÍZENÍ ZACHOVAT
	DVT - PŘÍSTROJ DOMOVNÍHO VIDEOtelefonu
	EZ DVERNÍ EL.ZÁMEK - EL.VRÁTNÝ
	PANEL DOM.VIDEOTLF. S Hovorovou soupravou
	UMÍSTĚNÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ U VSTUP.DVERÍ