

PŮDORYS 2.NP - LK

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951				PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Žavodu min 584 / 7, tel. 775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel:					
Investor: Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary					
KÚ: Karlovský		MÚ: K.Vary		St.Ú: K.Vary	
Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY REKONSTRUKCE EL.INSTALACE				Formát	
				Datum 05 / 2015	
				Čís.zakázky 14 / 15	
Objekt:				Proj.stupeň: PROJEKT.DOKUM.	
Díleč část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				Měřítok	
Obsah: PŮDORYS 2.NP - LK				Číslo výkresu: D.1.4.4 / 8	


POZN.:
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE stf. 50Hz. 400/230V / TN-C / TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41-ed2.
DOPLNĚNÁ (ZVÝŠENÁ) OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE A:
1) PROUDOVÝM CHRÁŇČEM 30mA
VNĚJŠÍ VLIVY: DLE ČSN 332000-5-51-ed3, ČSN 332000-4-41 ed.2/21:
AB8 - VENKOVNÍ PROSTORY NECHRÁNĚNÉ PŘED ATM.VLIVY: -50 - +40°C
CA2 - KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY HOŘLAVÉ - KROV.
DLE ČSN 332000-7-701-ed2 - KOUPELNY, SPRCHY
DLE ČSN 332130-ed2 - UMÝVACÍ PROSTORY
BEZ1 - NEBEZPEČÍ POŽÁRU HOŘL.HMOT: ARCHIV
BC3 - ČÁSTY DOTYK SE ZEMÍ - VELKÉ MNOŽSTVÍ KOV HMOT: 1.PP
NORMALNÍ DLE TAB NA4 ČSN 33200-4-41-ed2
EL.INSTALACE: KABELY CYKY ULOŽENYMI PŘEVÁŽNĚ POD OM.
NA / V HOŘLAVÝCH HMOTÁCH DLE ČSN 332312,

- VÝVODY Z R2L:
- 1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. NO
 - 2.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. CHODBA
 - 2.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLAČITKA OVL. SV.CHODBA
 - 2L- 2.3 - CYKY-J 5 x 1,5 - OVL. SV.CHODBA Z OS1
 - 3 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. UČEBNA
 - 4 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. UČEBNA
 - 5 -
 - 6 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KABINET
 - 7 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SOC.ZÁŘ.
 - 8 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KANCELÁŘE
 - 9 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KANCELÁŘE
 - 10 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. SBOROVNA
 - 11 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. CHODBA
 - 12 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
 - 13 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
 - 14 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
 - 15 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
 - 16 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
 - 17 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. CHODBA STŘED
 - 18 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. CHODBA STŘED
 - 19 - CYKY-J 3 x 2,5 - SOC.ZÁŘ.
 - 20 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. NAPOJ.AUT.
 - 21 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. NAPOJ.AUT.
 - 22 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
 - 23 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
 - 24 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.- RŮ
 - 25 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
 - 26 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
 - 27 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
 - 28 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
 - 29 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
 - 30 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
 - 31 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
 - 32 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
 - 33 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.- RACK RA1
 - 34 -
 - 35 -
 - 36 -
 - 37.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. CHODBA STŘED
 - 37.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLAČITKA OVL. SV.CHODBA STŘED
 - 2L- 37.3 - CYKY-J 5 x 1,5 - OVL. SV.CHODBA Z OS1
 - 38 - CYKY-J 5 x 6 - STÁVAJÍCÍ RS1 - EKONOM
 - 39 - CYKY-J 5 x 6 - MULTIMED.UČEBNA ROZVADĚČ R44
 - 40 - CYKY-J 3 x 1,5 - TŮ
 - 41 - CKKH-V-J 3 x 2,5 -ZÁS. RACK - STÁVAJÍCÍ
STÁVAJÍCÍ NOVÉ VEDENÍ PŘELOŽIT POD OM.
 - 42 - CKKH-V-J 3 x 2,5 -ZÁS. RACK - STÁVAJÍCÍ
STÁVAJÍCÍ NOVÉ VEDENÍ PŘELOŽIT POD OM.
 - 43 - NÁPAJEČ DVT
 - H07V - U 6 z/ž - DOPLN. POSPOJOVÁNÍ - SOC.ZÁŘ.
 - H07V - U 10 z/ž - DOPLN. POSPOJOVÁNÍ - RACK RA1
STÁVAJÍCÍ NOVÉ VEDENÍ PŘELOŽIT POD OM.
 - WS1 - CYKY-O 3 x 1,5 - REGUL. DALÍ - UČEBNA
 - WS2 - CYKY-O 3 x 1,5 - REGUL. DALÍ - UČEBNA

LEGENDA ZNAČEK:

- VEDENÍ - SDRUŽENÁ TRASA
- VEDENÍ PRO SVĚTELNÉ OBVODY
- VEDENÍ PRO ZÁSUVKOVÉ OBVODY
- VEDENÍ PRO OVLÁDÁNÍ, MĚŘENÍ A REGULACI
- VEDENÍ PRO POSPOJOVÁNÍ
- PROJEKTOVANÉ DATOVÉ VEDENÍ V TR. PVC POD OM.
- STÁVAJÍCÍ DATOVÉ VEDENÍ ZACHOVAT A ULOŽIT POD OM.
- SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ
- SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ ASYMETRICKÉ
- SVÍTIDLO S LED ZDROJEM
- A, B, C, ... SVÍTIDLO VIZ VÝKAZ VÝMĚR
- SVÍTIDLO ŽÁŘOVKOVÉ NÁSTĚNNÉ
- SVÍTIDLO ŽÁŘOVKOVÉ STROPNÍ
- SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S POHYBOVÝM SPÍNAČEM
- VÝVOD STROPNÍ PRO SVÍTIDLO (3 / 5 ŽIL.)
- SPÍNAČE 230V / IP20 / RAZ.01, 05, 06, 07, 66, 1/0S0
- SPÍNAČE 230V / IP44 / RAZ.01, 05, 06, 07, 66, 1/0S0
- N SVÍTIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- N1 - VNITŘNÍ N2 - VNITŘNÍ IP 44-66
- N3 - VENKOVNÍ IP 44-66
- REG1 DPM840-DALI
REGULÁTOR DYNALITE- DPM840-DALI
- MUS1 DUS360CS-DALI
MULTISENzor DYNALITE- DUS360CS-DALI
- PS1 POHYBOVÝ SPÍNAČ 230V , 180°, IP20
- PS2 POHYBOVÝ SPÍNAČ 230V , 360°, IP20
- PS3 POHYBOVÝ SPÍNAČ 230V , 180°, IP44
- PS4 POHYBOVÝ SPÍNAČ 230V , 360°, IP44
- ZÁSUVKA 230V / 16A , IP20 , 1.NÁS., 2.NÁS.,
- ZÁSUVKA 230V / 16A , IP44
- ZÁSUVKA 230V/16A,1.NÁS.2.NÁS., SE SVODIČEM TYPU 3
- R... ROZVADĚČ RD - ELEKTROINSTALACE
- UZEMNĚNÍ
- DOPLNJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
- TV ZÁS. TV-R-SAT
- ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ - DATOVÁ 2PORTOVÁ
- ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ - DATOVÁ 1PORTOVÁ
- RACK WIFI STÁVAJÍCÍ NOVÉ DATOVÉ ZAŘÍZENÍ ZACHOVAT
- DVT DVT - PŘÍSTROJ DOMOVNÍHO VIDEOTELEFONU
- EZ DVEŘNÍ EL.ZÁMEK - EL.VRÁTNÝ
- PANEL PANEL DOM.VIDEOTLF. S HOVOROVOU SOUPRAVOU
UMÍSTĚNÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ U VSTUP.DVEŘÍ
- PROSTORY NESOUVISEJÍCÍ S 2.ETAPOU VÝSTAVBY

PŮDORYS 2.NP - STŘED



2.ETAPOU
ZMĚNA 09-03-2019

3.ETAPOU