

Výkaz výměr:

EL.INSTALACE , UZEMNĚNÍ

1/2

Datum:

3.2.2013

Čís. zak.:

06 / 13 .

Stavba::

ZŠ Mozartova 7, Karlovy Vary - stavební úpravy

dílní část:

PO L.	OZN.	POPIS	JEDN.	MNOŽSTVÍ	POZN.:
1.		NEOBSAHUJE			
2.		Úprava anténního systému , výměna stožáru	ks	1	
3.		Osazení přepětových ochran ve slaboproudých zařízeních.			
4.					
5.					
6.		ODVĚTRÁNÍ WC			
7.		Malé ventilátory odvětrání WC	ks	1	
8.		Tlač. 1/So ,230V/10A se signal.doutn. Na povrch	kpl.	1	
9.		Krabice přístrojová dvojnásobná na povrch 80 x 28-2T	ks	1	
10.		Spínací relé doběhové do instalační krabice	ks	1	
11.		Rámeček 2 nás. Vodorov.	ks	1	
12.		Kryt Zaslepovací - zakrytí volné pozicve spínače	ks	1	
13.		Lišta PVC 24 x 22	m	12	
14.		Kabel CYKY-J 3 x 1,5	m	15	
15.					
16.		HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ - LPL III. (IV.)			
17.		Připojnice pro HOP na lištu DIN do skř. 1x12 M(18M)	ks	1	
18.		Skříň plastová 1x 12M(18M) pro HOP - nástěnná	ks	1	
19.		Čitelné označení každé žíly HOP na obou koncích	kpl.	1	
20.		CYA 16 zžl	m	30	
21.		CY 10 z/žl	m	45	
22.		CY 6 z/žl - rozvaděč STA - uzem. anténích svodů.	m	40	
23.		Svorka na potrubí s CU páskou	kpl	10	
24.		Oko příložkové 7580-08	ks	0	
25.	tř.T1 + T2	Svodič přepětí OEZ SVBC-12,5-3-MZS do rozvaděče	kpl.	1	
26.		Úprava rozvaděče OCEP-Z pro osazení přepětové ochr. T1+T2	kpl.	1	
27.		Lišta PVC18 x 13	m	60	
28.		Lišta PVC11 x 10 - CY6 od rozvaděče STA	m	25	
29.					
30.		UKONČENÍ VODIČŮ			
31.		Ukončení vodičů 50 mm2	ks	1	
32.		Ukončení vodičů 16 mm2	ks	4	
33.		Ukončení vodičů 10 mm2	ks	6	
34.		Ukončení vodičů 6 mm2	ks	2	
35.		Ukončení vodičů 4 mm2	ks	0	
36.		Ukončení vodičů 1,5-2,5 mm2	ks	0	
37.					
38.					
39.		UZEMNĚNÍ			
40.		Drát FeZn Rd 10 - zemnič / přívod k zemniči	m	10	
41.		Zemnicí tyč ZT 20 x 2000	ks	3	
42.		Svorka k zemnicí tyči SJ02 FeZn	ks	6	
43.		Svorka SS	ks	4	
44.		Plast.krabice PZO	ks	1	
45.		Smršťovací trubka RPZ 12/4 - 1m antikoroz.ochr.	ks	2	
46.		Asfalt.lak na ochranu zem.spojů	kg	1	
47.		Antikorozi ochrana spojů v zemi	ks	5	
48.		Bourání betonových povrchů	m2	1,2	
49.		Výkop kabelové rýhy hl. 0,6m	m	9	
50.		Zához kabelové rýhy hl. 0,6m	m	9	
51.		Úprava povrchu do původního stavu - beton.povrch	m2	1,2	
52.		Úprava povrchu do původního stavu - travník	m2	2	
53.		Štěrkopískový podklad povrchu z betonu	m2	1,2	
54.					

Výkaz výměr:

HROMOSVOD

2/2

Datum:

3.2.2013

Čís. zak.:

06 / 13 .

Stavba::

ZŠ Mozartova 7, Karlovy Vary - stavební úpravy

dílčí část:

PO L.	OZN.	POPIS	JEDN.	MNOŽSTVÍ	POZN.:
1.		DEMONTÁŽE			
2.		Demontáž stávajícího hromosvodu	HZS	32	
3.					
4.					
5.		HROMOSVOD			
6.		drát AlMgSi D8 - nadzemní vedení	m	120	
7.		drát AlMgSi D8 - s plast. izolací -skrytý svod	m	0	
8.		Podpěra vedení na zeď PV Clic20	ks	50	
9.		Vrut podpěry Clic20 : Vrut 8X180	ks	50	
10.		Podpěra vedení do zdiva PV04 FeZn	ks	10	
11.		Podpěra vedení na vrcholu střechy PV22	ks	30	
12.		Podpěra vedení na svahu střechy PV22	ks	30	
13.		Zhotovení pomocného jímáče	kpl.	8	
14.		Koncovka jímáče	ks	0	
15.		Svorka k oplechování SUA	ks	35	
16.		Svorka spojovací SS	ks	50	
17.		Svorka na okap..žlab SO	ks	4	
18.		Svorka na SZ - zkušební	ks	4	
19.		Ochranná tr.svodu OT17 Nerez	ks	3	
20.		Držák ochr. Trubky DOTb-vrut 200 Nerez	ks	6	
21.		Jímač D16-Trubkový JT15AL až JT40AL - pro s=0,4m	ks	1	
22.		Držát izol.tyče DIH-T (RD dle stožáru)	ks	2	
23.		Svorka k jímací tyči SJ 16/8-10 Nerez	ks	2	
24.		Izolační tyč GFK-IZT-J500 (IZT-V 500)	kpl.	2	
25.		Štítek označovací svodu-uzemnění	ks.	9	
26.		Označení svodu bezpečnostní tabulkou	ks.	3	
27.		<i>Výstavba lešení se nepředpokládá -lešení součástí stavebních prací</i>			
28.					
29.					
30.					
31.		PROJEKTOVÉ PRÁCE - REVIZE			
32.		Autorský dozor	hod.	8	
33.		Dokumentace skuteč.provedení stavby	kpl.	1	
34.		Výchozí revize el. instalace	hod.	10	
35.		Výchozí revize hromosvodu	svod	3	
36.					