


POZNÁMKA:

V místě sněhové zarážky přidat jeden kotevní šroub na každou lať navíc!

- velkoformátová profilová plechová střešní krytina imitující vzhled střešních tošek (min. standard MAXIDEK) na impreg. dřev. latě 60/40 mm
- impreg. dřev. kontralátě 60/40 mm
- DHV – samolepící asf. pás, SBS modifik. asf.(min. standard TOPDEK COVER PRO)
- tepelná izolace $\lambda=0,022$ W/mK, imp. reakce na oheň B-s2,d0. Pero-drážka, tl. 20 mm (např. TOPDEK 022 PIR)
- parotěsná zábrana – samolepící modif. asf.pás (min. standard TOPDEK AL BARRIER)
- deska OSB III tl. 25 mm



Konkrétní názvy výrobků jsou uvedeny jako min. požadovaný standard výrobku. Mohou být po schválení projektantem zaměněny za jiný výrobek. Použité výrobky musí být ověřeny jako systém.

- 20 deska OSB III tl. 22 mm
- 21 tep. izolace PIR tl. 100 mm
- 22 vrut Topdeck ASSY
- 23 vrut Topdeck ASSY – pracovní kotvení desky do kravky
- 24 okapnice z Tižn plechu tl. 0,7 mm, R_S=200 mm
- 25 okapový žlab z Tižn plechu tl. 0,7 mm
- 26 žlabový hák žárově zinkovaný
- 27 šikmý vrut Topdeck ASSY
- 28 větrací mřížka
- 29 flexibilní těsnící páska samolepící parotěsně, š=mm. 100 mm
- 25/30 KZS ukončující lišta s okapnicí a síťovinou
- 25/25 KZS dilatační lišta se síťovinou
- 30 dřev. impreg. lat 40/60 mm

HIP	ZPO	VYPROVAČOV	KRESLIL	Č.PARE											
	Ing. R. NOVOTNÁ	Ing. R. NOVOTNÁ													
MÍSTO	č. parc. 254, k.ú. Drahovice														
INVESTOR	Statutární město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary														
OBJEDNATEL	Energoaplan s.r.o., Blahoslavova 93/17, K. Vary														
AKCE :					<table><tr><td>DATUM</td><td>leden 2013</td></tr><tr><td>STUPEŇ</td><td>DPS</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>8x44</td></tr><tr><td>MEŘITKO</td><td>1:100</td></tr><tr><td>Č.ZAK.</td><td>201301</td></tr></table>	DATUM	leden 2013	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	8x44	MEŘITKO	1:100	Č.ZAK.	201301
DATUM	leden 2013														
STUPEŇ	DPS														
FORMÁT	8x44														
MEŘITKO	1:100														
Č.ZAK.	201301														
K. VARY - ZŠ MOZARTOVA 7 STAVEBNÍ ÚPRAVY 1															
OBJEKT:	S02 Zateplení objektu														
DÍLČÍ ČÁST:	F1. Stavební														
OBSAH:	KROV - DET. OKAPU														
					PŘÍLOHA Č. F1.08										

NG. RENATA NOVOTNÁ
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁR
UL. AHOŠLAVOVA 93/17, 360 09 KARLOVY VARY