

Odběratel: Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace
360 01 Lázeňská 18/2
IČO: 00872113 DIČ: CZ00872113
Pr 460 vedená u Krajského soudu v Plzni

Číslo objednávky: 51

Vystaveno dne: **04.04.2025**

Požadovaný termín: **25.04.2025**

Způsob dopravy:

Dodavatel: STAV - ING VARY s.r.o.
15000 Holečkova 789/49
Praha-Smíchov

IČO: 22347127

DIČ:

Číslo	Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva v %	Cena bez DPH
Objednáváme u Vás						
	čištění kryta řeky Teplé pod přemostěním VK - odklizení odpadního sintru po přemostěním VK a podél části exkurzní trasy v řečišti Teplé	1,000		990 175,30		990 175,30
						990 175,30

Vystavil: Marie Foudová
office@splzak.com

Tel.: 353362100

Fax:

za dodavatele

za odběratele



KOPIE

KRYCÍ LIST NABÍDKY

NÁZEV AKCE : Čištění koryta Teplé pod přemostěním VK - odklizení odpadního
sintru pod přemostěním VK a podél exkurzní části v řečišti řeky
Teplé

Údaje o uchazeči

Jméno a příjmení fyzické osoby, nebo obchodní firma / název právnické osoby	STAV – ING VARY s.r.o.
Adresa místa podnikání /sídla	Holečkova 789/49 , 155 00 Praha
IČ a DIČ	22347127 / CZ22347127
Statutární zástupce uchazeče právnické osoby	David Hodek
☎	720 288 431
fax	
e-mail	hodek@stavingvary.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	David Hodek

Cenová nabídka

pol. 1	Nabídková cena díla (DSP) bez DPH	990 175,30 ,-
pol. 2	Celkem DPH (z pol. 1)	207 936,81 ,-
	Celková cena (DSP) včetně DPH (pol. 1+2)	1 198 112,11 ,-

Termínová nabídka

Zahájení prací (přesné datum)	1.4.2025
Ukončení prací (předpoklad)	15.5.2025
Lhůta realizace díla (počet kalendářích dní)	30

Záruční lhůty

Záruční lhůta	24 měsíců
---------------	-----------

✓ Karlovy Vary

STAV - ING VARY s.p.o.

Stavební společnost dne 26.3.2025
Holečkova 789/49, 155 00 Praha
IČO: 223 47 127 DIČ: CZ22347127
hodek@stavingvary.cz +420 720 288 431

Upozornění : Tento list je povinnou součástí nabídky uchazeče

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vřídelní kolonáda _ odklizení odpadního sintru pod přemostěním VK a podél exkurzní části v řečišti řeky Teplé	Objednatel:	ICO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	ICO/DIČ:
Lokalita:	Karlovy Vary	Zhotovitel:	ICO/DIČ: 22347127 / CZ22347127
Začátek výstavby:	01.04.2025	Konec výstavby:	Položek: 30
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 25.02.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 42 961,74 Montáž 448 455,22	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00 Ostatní 0,00		
Ostatní materiál	0,00		NUS z rozpočtu 0,00		
Přesun hmot a suti	405 358,34				
ZRN celkem	896 775,30	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				VORN celkem	93 400,00
				VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 12%	990 175,30
Základ 21%	990 175,30
DPH 12%	0,00
DPH 21%	207 936,81
Celkem bez DPH	990 175,30
Celkem včetně DPH	1 198 112,11

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	STAV - ING VARY s.p.o.
			Stavební společnost
			Holečkova 789/49, 155 00 Praha
			ICO: 223 471 27 DIČ: CZ22347127
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:									
Vřídelní kolonáda ... odklizení odpadního sintru pod přemostěním VK a podél exkurzní části v řečišti řeky Teplé		25.02.2025		STAV - ING VARY s.r.o.									
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:									
Karlový Vary		25.02.2025		David Hodek									
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:									
Karlový Vary		25.02.2025		David Hodek									
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:									
JKSO: Karlový Vary		25.02.2025		David Hodek									
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
			Rozměry										
			Přemostění pod Vřídelní kolonádou				21 493,76	543 563,56	565 057,33			57,04	
			Přípravné a přidružené práce				232,13	67 509,07	67 741,20			0,01	
1	SO02	11	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 1000-2000 l/min	h	180,00	376,34	232,13	67 509,07	67 741,20		0,00	0,01	RTS I / 2025
			Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	78 267,31	78 267,31			0,00	
2	SO02	90	HZS	h	120,00	652,23	0,00	78 267,31	78 267,31		0,00	0,00	RTS I / 2025
			<i>stavební dělník v tarifní třídě 6</i>										
			Ochranná konstrukce				21 261,64	17 361,56	38 623,20			0,04	
3	SO02	94	Ochranná konstrukce proti poškození dlažby a zábrac m2	m2	30,00	1 082,95	21 261,64	11 226,86	32 488,50		0,00	0,02	RTS I / 2025
			<i>včetně dvořácký materiál</i>										
			Odstranění ochranné konstrukce				0,00	6 134,70	6 134,70			0,02	
4	SO02	96	Odstranění ochranné konstrukce	m2	30,00	204,49	0,00	6 134,70	6 134,70		0,00	0,02	RTS I / 2025
			Bourání konstrukcí				0,00	105 606,40	105 606,40			57,00	
5	SO02	96	Bourání konstrukcí	m3	20,00	5 280,32	0,00	105 606,40	105 606,40		2,85	57,00	Vlastní
			Osekání odpadního sintru				0,00	274 819,22	274 819,22			0,00	
6	SO02	S	Přesuny suti				0,00	274 819,22	274 819,22			0,00	
			Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením				40,00	1 004,40	40 176,00			0,00	
7	SO02	97	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	40,00	1 004,40	0,00	40 176,00	40 176,00		0,00	0,00	RTS I / 2025
			Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m				40,00	458,18	18 327,20			0,00	
8	SO02	97	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	40,00	458,18	0,00	18 327,20	18 327,20		0,00	0,00	RTS I / 2025
			Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				800,00	51,10	40 880,32			0,00	
9	SO02	97	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	800,00	51,10	0,00	40 880,32	40 880,32		0,00	0,00	RTS I / 2025
			Nakladání vybouraných hmot na dopravní prostředek				40,00	1 320,60	52 824,00			0,00	
10	SO02	97	Nakladání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	40,00	1 320,60	0,00	52 824,00	52 824,00		0,00	0,00	RTS I / 2025
			Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km				40,00	327,37	13 094,90			0,00	
11	SO02	97	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	40,00	327,37	0,00	13 094,90	13 094,90		0,00	0,00	RTS I / 2025
			Příplatek k odvozu za každý další 1 km				400,00	31,00	12 400,00			0,00	
12	SO02	97	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	400,00	31,00	0,00	12 400,00	12 400,00		0,00	0,00	RTS I / 2025
			Poplatek za uložení sintru				40,00	2 427,92	97 116,80			0,00	
			Nábřeží podél exkurzní části				21 467,97	310 250,00	331 717,98			27,12	
			Přípravné a přidružené práce				206,34	60 008,06	60 214,40			0,01	
13	SO06	11	Přípravné a přidružené práce	h	160,00	376,34	206,34	60 008,06	60 214,40		0,00	0,01	RTS I / 2025
			Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	52 178,21	52 178,21			0,00	
14	SO06	90	HZS	h	80,00	652,23	0,00	52 178,21	52 178,21		0,00	0,00	RTS I / 2025
			<i>stavební dělník v tarifní třídě 6</i>										
			Ochranná konstrukce				21 261,64	17 361,56	38 623,20			0,04	
15	SO06	94	Ochranná konstrukce proti poškození dlažby a zábrac m2	m2	30,00	1 082,95	21 261,64	11 226,86	32 488,50		0,00	0,02	RTS I / 2025
			<i>včetně dodávký materiálů</i>										
			Odstranění ochranné konstrukce				0,00	6 134,70	6 134,70			0,02	
16	SO06	94	Odstranění ochranné konstrukce	m2	30,00	204,49	0,00	6 134,70	6 134,70		0,00	0,02	RTS I / 2025
			Bourání konstrukcí				0,00	50 163,04	50 163,04			27,08	
17	SO06	96	Bourání konstrukcí	m3	9,50	5 280,32	0,00	50 163,04	50 163,04		2,85	27,08	Vlastní
			Osekání odpadního sintru				0,00	130 539,13	130 539,13			0,00	
18	SO06	S	Přesuny suti				0,00	130 539,13	130 539,13			0,00	
			Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením				19,00	1 004,40	19 083,60			0,00	
18	SO06	97	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	19,00	1 004,40	0,00	19 083,60	19 083,60		0,00	0,00	RTS I / 2025

19	SO06	979082111R00	Vnitrostavěnišní doprava suti do 10 m	19,00	458,18	0,00	8 705,42	8 705,42	0,00	RTS I / 2025
20	SO06	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	380,00	51,10	0,00	19 418,15	19 418,15	0,00	RTS I / 2025
21	SO06	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	19,00	1 320,60	0,00	25 091,40	25 091,40	0,00	RTS I / 2025
22	SO06	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	19,00	327,37	0,00	6 220,08	6 220,08	0,00	RTS I / 2025
23	SO06	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	190,00	31,00	0,00	5 890,00	5 890,00	0,00	RTS I / 2025
24	SO06	979990107R00	Poplatek za uložení sinitru	19,00	2 427,92	0,00	46 130,48	46 130,48	0,00	RTS I / 2025
			Nezařazeno				93 400,00	93 400,00	0,00	
			VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	0,00	0,00	
			Průzkumy, geodetické a projektové práce				17 400,00	17 400,00	0,00	
25	01VRN	010001VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	1,00	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	
			Zařízení staveniště				48 000,00	48 000,00	0,00	
26	03VRN	030001VRN	Zařízení staveniště	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
27	034002VRN	034002VRN	Zabezpečení staveniště	1,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
28	039002VRN	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
			Územní vlivy				28 000,00	28 000,00	0,00	
29	06VRN	060001VRN	Územní vlivy	1,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
30		062002VRN	Dopravní vlivy	1,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
			Celkem:				990 175,30	990 175,30	0,00	

Poznámka:

STAV - ING VARY S.P.O.

Stavební společnost

Holečkova 789/49, 155 00 Praha

IČO: 223 47 127, DIČ: CZ22347127

hodek@stavingvary.cz +420 720 288 431