


Poznámka:

- tyč D16 vlepovaná do stěny u kratších sloupů bude svařena ze dvou částí, vnější část bude hladká, část vlepovaná do stěny bude ze závitové tyče
- pro základové patky kratších sloupů bude vybourán otvor ve stávající podestě (vyříznuty teraco dlaždice+vybourání betonové desky), a proveden výkop min. na úroveň okolního terénu
- veškeré ocelové konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrovým systémem do vnějšího prostředí C3, pro vysokou životnost min.15 let, s min.NDFT zákl. nátěru 80µm, min. NDFT nátěr.systému 200µm, příprava povrchu Sa 2.1/2, odstín RAL 7040

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
-------	-------	-------	-------	--------

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Ing. Dušek	Měřítko		
Projektant	Ing. Zátka	Technická kontrola	Ing. Zátka	1:50		
 LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - oprava obvodového pláště		Počet A4 A2/4	Pořadové číslo 4	
	ČÁST:			Pavilon I.stupeň		Stupeň projektu PST
	OBSAH:			Přístřešek nad vstupem - půdorysy, řezy		Datum dokončení 31.3.2011
	OBJEDNATEL:				Město Karlovy Vary	Číslo zakázky 6830-25
	STAVEBNÍK:	Město Karlovy Vary	Číslo archivní BPO 2 - 68624			