


INDEX	ZÁŘEZA	DATUM	Jméno	PODPIS

VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ  
 POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČinitele PROSTUPU TEPLA  $R_{\text{ÁMU}} U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$  , SKLA  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 VŠECHNY POŽADOVANÉ VLASTNOSTI MUSÍ BÝT DOLOŽENY PATŘIČNÝM CERTIFIKÁTEM  
 OKNA BUDOÚ OSAZENÁ NA PARAPETNÍ OSAZOVACÍ PROFIL - barva dle rámu, SOUČASTĚ DODÁVKY OKNA  
 KOVÁNÍ OKEN UMÍSTIT DO VÝŠKY max.1700mm NAD PODLAHOU POKUD NELZE TUTO PODMÍNKU  
 SPLNIT, BUDOÚ NA OKNA OSAZENÁ TÁHLA S OVLÁDÁNÍM VE VÝŠCE max.1700mm NAD PODLAHOU  
 KOVÁNÍ CELOOBVODOVĚ, BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ, SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ  
 OKNA ZAJIŠTĚNA PROTI ROZBÝTÍ PRŮVÁNEM DLE VÝHLÁŠKY č. 343/2009 Sb  
 OKNA TVOŘÍCÍ OKENNÍ PÁSY, JSOU DODÁVKOU VČETNĚ SPOJOVACÍCH PROFILŮ  
 ODSTÍN POVRCHŮ ZVOLEN DLE JIŽ OSAZENÝCH NOVÝCH VÝPLNÍ A S OHLEDEM NA BUDOUCÍ  
 BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁD

Vedoucí projektant	Vedoucí zakázky	Ing. Dušek	Měřítko
Projektant	Ing. Kurtáková	Technická kontrola	Ing. Žalok



LIDICKÁ 1239  
363 17 OSTROV  
ČESKÁ REPUBLIKA  
Tel.: +420353675111  
Fax: +420353612416  
projekty@bpo.cz  
www.bpo.cz

ZAKÁZKA:	Karlový Vary, ZŠ Truhlářská - oprava obvodového pláště
ČÁST:	Pavilon tělocvičovy
OBSAH:	Výpis vnějších výplní
OBJEDNATEL:	Město Karlový Vary
STAVEBNÍK:	Město Karlový Vary

Počet A4	4/A3.1
Stupeň projektu	PST
Datum dokončení	31.3.2011
Číslo zakázky	8830-25

4

Celo a archív	BPO 5 - 68635
---------------	---------------