








**LEGENDA:**

-  stávající sloupy nosného kčního systému
-  stávající stěny
-  stávající zemina
-  stávající zateplení KZS
-  Obezdní šachty výtahu v 1.PP VAPIS tl. 200 mm
-  Předstěna ze sádrovláknitých desek na nosný pozinkový rošt celk. tl. cca 75 mm
-  stávající stěny - zadržky plynosilikát tl. 100 mm

autorizovaná osoba:  
 Ing. Tomáš Pospíchal  
 ČKAIT 0301242

Tabulka místností 1.PP						
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrch stěn	Povrch stropu	Poznámka
001	PŘÍPRAVNA	10,23	Nové PVC třídy zátěže 33, protiskluz R10	Ker. obklad / keraštuk	Minerální kazetový podhled s.v. 2,8 m	Podlaha bude vyrovnána cementovou litou nivelační stěrkou
002	UMÝVÁRNA	10,85	Stáv. ker. dlažba + doplnění cca 0,6 m2 mozaiky	Ker. obklad / keraštuk	Stávající	Obklad bude doplněn pouze na stěnu sousedící s přípravnou
		21,08 m²				

Tabulka překladů				
ID.	Popis	Délka [m]	Počet KS	Výška uložení od podlahy [m]
P1	VAPIS Překlad (š. 200) L, uložení min. 115 mm	1,00	1	1,55

**POZNÁMKA:**

- Stávající dlažba v umývárně poškozená pracemi se zařizne a doplní keramickou mozaikou stejné barevnosti

	vypracoval: Michal Jung & Ing. arch. Tomáš Fiala atelier Klínovecká 1407;363 01 Ostrov mob.: + 420 775 922 245 e-mail: <a href="mailto:info@fj-atelier.cz">info@fj-atelier.cz</a>	investor: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary	obsah: <b>Půdorys 1.PP - navržené kce</b>	
	název zakázky: Mateřská škola Doubí Stavební úpravy	obec: Karlovy Vary	datum: 12/2022	měřítko: 1:50 (A3)
	Komenského č.p. 346, Doubí u Karlových Var	kraj: Karlovarský	č. paré:	číslo přílohy: <b>D.1.1.b.4</b>
		stupeň: DSP		
		č. zakázky: 18_003_30		