



POZNÁMKA:

- Pro demontáž stávajícího a montáž nového výtahového stroje bude nutné vybourat čelní stěnu šachty v obou podlažích
- Čelo šachty bude následně zazdění z plynosilikátových tvárnic a bude na něm provedena nová štuková omítka s výztužnou sítkou a rohovými lištami
- Rozměr otvoru a překladu pro šachtové dveře se může lišit dle dodavatele výtahu a bude upřesněn na základě výrobní dokumentace dodavatele
- Celý prostor přípravy bude po ukončení prací vymalován

LEGENDA:

- stávající sloupy nosného kčního systému
- stávající zateplení KZS
- stávající stěny
- zazdivka čela šachty - plynosilikátové tvárnice tl. 125 mm

Tabulka překladů				
ID.	Popis	Délka [m]	Počet KS	Výška uložení od podlahy [m]
P2	Plynosilikátový systémový překlad (š. 125) uložení min. 150 mm	1,00	1	1,55

autorizovaná osoba:
Ing. Tomáš Pospíchal
ČKAIT 0301242

	vypracoval: Michal Jung & Ing. arch. Tomáš Fiala atelier Klínovecká 1407;363 01 Ostrov mob.: + 420 775 922 245 e-mail: info@fj-atelier.cz	investor: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary	obsah: Půdorys 2.NP		
	název zakázky: Mateřská škola Doubí Stavební úpravy Komenského č.p. 346, Doubí u Karlovy Var	obec: Karlovy Vary kraj: Karlovarský stupeň: DSP č. zakázky: 18_003_30	datum: 12/2022 měřítko: 1:50 (A3)	č. paré: číslo přílohy: D.1.1.b.6	