





MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHŮ DLE ČSN 73 6005

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí

STOKOVÉ SÍTĚ / SDELOVACÍ KABELY - 0,5m
STOKOVÉ SÍTĚ / VODOVODNÍ SÍTĚ A PŘÍPOJKY - 0,6m

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí

STOKOVÉ SÍTĚ / SDELOVACÍ KABELY - 0,2m
STOKOVÉ SÍTĚ / VODOVODNÍ SÍTĚ A PŘÍPOJKY - 0,1m

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO-01 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO-02 IZOLACE SPODNÍ STAVBY

LEGENDA ČAR:
nové sítě:

NOVÉ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE PVC KG SN4
STÁVAJÍCÍ TERÉN

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Jan Schrader
Kosmonautů 1905, 356 01 Sokolov
IČ: 454 09 811, +420 352 605 346,

PROJEKTANT AKCE
Ing. Milan Snopek
Švabinského 1729, 356 01 Sokolov
IČ: 031 22 905 +420 723 769 862

VYPRACOVAL	Ing. Milan Snopek	KRESLIL	Ing. Milan Snopek	STUPEŇ	DPS	PARÉ:
INVESTOR	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary			DATUM	05/21	
KRAJ	Karlovarský	MÚ	Karlovy Vary	ZAK.Č.	/	
AKCE:	Mini Zoo Stará Role obec. Karlovy Vary, k.ú. Stará Role, p.č. 322			FORMÁT	2A4	
				MĚŘÍTKO	1:50	
ČÁST:	SO-01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE			Č. VÝKR.		
OBSAH:	PODÉLNÝ PROFIL 1-3				D.4-1	