



DODATEČNÉ INFORMACE

Veřejná zakázka „Karlovy Vary – rekonstrukce ulic Šeříková“

Dotaz zájemce:

„Dle Vzorového příčného řezu chybí ve Výkazu výměr výměra vrstvy ACP 16+ 50 mm v místě chodníku ve výjezdu (Výměra položky by jinak asi byla vyšší než u ACO 11, tudíž je nejspíš započítána pouze silnice).

Dle Technické zprávy je ovšem uvažováno s R – mat místo ACP 16+, tato položka v rozpočtu chybí úplně. Prosím o uvedení do souladu Výkaz výměr s PD.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel opravil v Technické zprávě na ACP 16+ + ŠD 200mm dle vzorového řezu. Do Soupisu prací s výkazem výměr je doplněna do pol. 26 (ACP 16+) - rozšíření výměry o 20,21m². Zadavatel dotočně uveřejňuje novou Technickou zprávu a Soupis prací s výkazem výměr.

Statutární město
KARLOVY VARY
(33)

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic