ŘEZ SLOUPEM



ŘEZ SLOUPEM



VÝZTUŽ 1. ÚSEKU OPĚRNÉ STĚNY - POHLED



VÝZTUŽ 1. ÚSEKU OPĚRNÉ STĚNY - ŘEZ



VÝZTUŽ 1. ÚSEKU OPĚRNÉ STĚNY - PŮDORYS







26.001 X= 3400
26.002 X= 3350
26.003 X= 3300
26.004 X= 3250
26.005 X= 3200
26.006 X= 3150
26.007 X= 3100
26.008 X= 3050
26.009 X= 3000
26.010 X= 2950
26.011 X= 2900
26.012 X= 2850
26.013 X= 2800
26.014 X= 2750
26.015 X= 2700
26.016 X= 2650

27.001 X= 2600
27.002 X= 2550
27.003 X= 2450
27.004 X= 2400
27.005 X= 2350
27.006 X= 2300
27.007 X= 2250
27.008 X= 2200
27.009 X= 2150
27.010 X= 2050
27.011 X= 2000
27.012 X= 1950
27.013 X= 1900
27.014 X= 1850
27.015 X= 1800
27.016 X= 1700
27.017 X= 1650
27.018 X= 1600
27.019 X= 1550
27.020 X= 1500
27.021 X= 1450
27.022 X= 1400
27.023 X= 1300
27.024 X= 1250

28.001 X= 3550
28.002 X= 3300
28.003 X= 3050
28.004 X= 2800
28.005 X= 2550
28.006 X= 2250
28.007 X= 2000
28.008 X= 1750
28.009 X= 1500
28.010 X= 1250

29.001 X= 2150
29.002 X= 1900
29.003 X= 1600







55.001 X= 1420;L= 3750
55.002 X= 1120;L= 3150
55.003 X= 820;L= 2550
55.004 X= 520;L= 1950
55.005 X= 220;L= 1350

VÝKAZ VÝZTUŽE

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	50			
				8	10	12	14
*1	50 10	1200	2		2.4		
*2	50 12	2000	70			140.0	
*3	50 10	2200	6		13.2		
*4	50 14	2300	642				1476.6
*5	50 12	2600	26			67.6	
*6	50 10	2700	3		8.1		
*7	50 14	3300	151				498.3
*8	50 10	3300	153		504.9		
*9	50 10	3350	2		6.7		
*10	50 14	3400	4				13.6
*11	50 14	3600	172				619.2
*12	50 10	3600	156		561.6		
*13	50 10	3650	18		65.7		
*14	50 10	3900	22		85.8		
*15	50 10	4600	47		216.2		
*16	50 14	5050	20				101.0
*17	50 10	5250	8		42.0		
*18	50 10	5350	8		42.8		
*19	50 14	5450	14				76.3
*20	50 10	6000	126		756.0		
*21	50 10	6250	8		50.0		
*22	50 10	8000	119		952.0		
*23	50 10	8150	34		277.1		
*24	50 10	8700	51		443.7		
*25	50 10	8750	34		297.5		
26	50 12	3000	32			96.0	
27	50 12	1900	48			91.2	
28	50 10	2400	20		48.0		
29	50 10	1900	6		11.4		
30	50 8	500	335	167.5			
31	50 8	600	120	72.0			
32	50 10	1450	92		133.4		
33	50 10	1550	28		43.4		
34	50 10	1850	4		7.4		
35	50 12	1700	70			119.0	
36	50 12	1800	40			72.0	
37	50 10	3250	18		58.5		
38	50 10	2250	3		6.8		
39	50 14	1900	1282				2435.8
40	50 10	2450	6		14.7		
41	50 10	2750	6		16.5		
42	50 10	2550	66		168.3		
43	50 10	2650	36		95.4		
44	50 12	2400	14			33.6	
45	50 12	2500	39			97.5	
46	50 10	2700	10		27.0		
47	50 12	2600	39			101.4	
48	50 10	2850	18		51.3		
49	50 14	3950	722				2851.9
50	50 10	3050	5		15.3		
51	50 14	3050	17				51.9
52	50 14	4850	20				97.0
53	50 12	5550	69			382.9	
54	50 14	2100	8				16.8
55	50 10	2550	5		12.8		
56	50 8	1650	30	49.5			
57	50 10	2400	789		1893.6		
58	50 8	1850	105	194.3			
59	50 8	2250	71	159.8			
60	50 10	1300	3		3.9		
61	50 10	1300	3		3.9		
62	50 8	1200	180	216.0			
CELKOVA DELKA [m]				859.0	6937.1	1201.3	8238.4
HMOTNOST [kg]				338.9	4277.0	1066.5	9955.3
CELKOVA HMOTNOST [kg]				15637.8			

BETON ČSN EN 206-1 ZMĚNA Z3

PODKLADNÍ BETON C16/20-X0

BETON C30/37 - XC4, XF2, XA1, XD1

SPECIFIKACE POHLEDOVOSTI BETONU

(dle technických pravidel ČBS 03_2018)

PB2-C1-H1-S1-U2-Z0-B1-T1

pozn. U2 ... záslepky z vláknocementu

VÝZTUŽ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

VÁZANÁ B500B

KRYTÍ VÝZTUŽE

OPĚRNÁ STĚNA 50 mm

KONTROLNÍ TŘÍDA ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 2
ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1997-1
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1

Ved.projektant	ING. MARTIN ŠAFAŘÍK		
Hlav.inž.projektu	ING. MARTIN ŠAFAŘÍK		
Zodp.projektant	ING. MARTIN ŠAFAŘÍK		
Kreslil	ING. KAREL UHLÍŘ		

ING. MARTIN ŠAFAŘÍK
STATIKA A DYNAMIKA STAVEB
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 576
357 33 LOKET
EMAIL: ING.MARTIN.SAFARIK@SEZNAM.CZ
TEL.: 734 546 366
IČ: 699 39 551

Objednatel Správa lázeňských parků p. o., U Solivárny 2004/2 , 36001 Karlovy Vary
Investor Správa lázeňských parků p. o., U Solivárny 2004/2 , 36001 Karlovy Vary
MÚ KARLOVY VARY **SÚ** KARLOVY VARY

Akce OPRAVA OPĚRNÉ STĚNY NA HŘBITOVĚ VE STARÉ ROLI
NA p.p.č. 737/2, 1449/1, 741/5
ulice Husova, Karlovy Vary - Stará Role
k.ú. Stará Role

Objekt

Dílčí část

Obsah VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY - 1.ČÁST

Formát	8 A4
Datum	03/2019
Stupeň	DPS
Č. zakázky	03_ST_2019
Měřítko	1:50
Č.přílohy	D.1.7