


PŮDORYS 1.NP měřítko 1:50



LEGENDA:

- Symbol: Světelný rozvod (CYKY-J 3/5x1.5)
Symbol: Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20
Symbol: Typ svítidla / číslo obvodu / označení vypínače

Rozvod bude proveden pod omítkou

TYP SVÍTIDLA:

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet	Celkový příkon
A	MODUS ESO3000RMKO	Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opálový kryt	1 x LED, 26W, 3300lm, Ra80, 4000K	21	546W

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (R3)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním

Projektant:	Klimešová Miroslava	Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek			
<div>DPT</div> <div>projekty</div>	Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary			Zakázka č.:	2021/06
					Stupeň:	RDS
	Zakázka:	Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - rekonstrukce jídelny a varny			Datum:	31.3.2021
					Měřítko:	1:50
	Dokumentace/část:	Realizační projektová dokumentace Silnoproudá elektrotechnika a slaboproudá zařízení			Formát:	2A4
	PŮDORYS 1.NP				3	