


Legenda





Akustický obklad

- samostatně zavěšené prvky pro stěnovou aplikaci s jádrem ze skelné viny
- čištění povrchu za mokra, odolnost rel.vlhkosti 95%
- hrany rovné a natřené bílým nátěrem
- rozměr ø600, 400mm tl. 40mm
- zavěšení na lištu včetně kotevnic prvků (počet dle dodavatele)
- např. Ecophon Akusto One SQ

ø600mm - 4ks
ø400mm - 4ks

Thyme
Scallop
Peach


Legenda



Akustický podhled


- samostatně zavěšené prvky s jádrem ze skelné viny
- hrany rovné a natřené bílým nátěrem
- barva desek bílá
- rozměr 2400x900, 1800/900 mm tl. 40mm
- zavěšení na stavitelné závěsy včetně kotevnic prvků (počet dle dodavatele)
- např. Ecophon Solo Rectangle

Celkem 19ks - 2400/900, 5ks- 1800/900



Stropní svítidla

Svislý řez 1 (1:50)



Projektant:	Ing. Věroslav Vopat		Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek		
DPT	Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary			Zakázka č.:	2021/06
	Zakázka:	Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – rekonstrukce jídelny a varny			Stupeň:	RDS
	Dokumentace/část:	Realizační projektová dokumentace			Datum:	31.3.2021
				Měřítko:	1:50	
projekty	Dokumentace/část:	Realizační projektová dokumentace			Formát:	A2/4
			Jídelna - podhledy			4