


DRUŽINA  
PŮDORYS 1.PP měřítko 1 : 50



TYPY SVÍTIDEL:

- O - MODUS PL 7000lm, 61W/7700lm, široký korpus 1500mm, LED 840, korpus PE, opálový  
PC kryt, IP65, zdroj 1400mA  
Kód: PL7000L2W4ND
- P - MODUS V3 1x36W/T8, IP65 korpus PC + kryt PC, EP, průběžná montáž  
Kód: V3136PCEP/P
- Q - MODUS V3 1x58W/T8 IP65 korpus PC + kryt PC, EP, průběžná montáž  
Kód: V3158PCEP/P
- R - OSMONT, průmyslové úsporné přisazené E-175/218, ELEKTRA5,  
2x18W/2xG24q2, Ø310, IP65
- NO - EXIT 1W LED 125 lm BASIC IP65 1h , svítící při výpadku, bílé  
Kód: OZN/E/1W/E/1/SE/X/WH + piktogram (nouzové osv.únikové cesty)

LEGENDA:

- Společná trasa vedení  
Třífázový rozvod  
Zásuvkový rozvod (CYKY-J 3x2.5)  
Světelný rozvod (CYKY-J 3(5)x1.5)
- Volný vývod jednofázový - dle popisu  
Volný vývod třífázový - dle popisu
- Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20  
Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20
- Jednopolový spínač na povrch, řaz.1, 10A/250V, IP44  
Jednopolový spínač se sign.dout., řaz.15, 10A/250V, IP20
- Detektor přítomnosti, záběr 360°/140°, ultrazvuk 5,8GHz,  
dosah až 8m, čas sepnutí 5s-15min, soumrak 2-1000lx
- Třípolový vypínač pod omítku (sporáková kombinace), 5p, 16A/400V, IP20
- Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20  
Jednoduché zásuvky ve společném rámečku  
Jednoduchá zásuvka s přepěťovou ochranou, 16A/250V, IP20
- Dvojnásobná zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20  
Jednoduchá zásuvka na povrch, 16A/250V, IP44
- Třífázová zásuvka na povrch, 32A/400V, Sp, IP44
- Tlačítko nouzového vypnutí - TOTAL STOP

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním  
- proudovými chrániči

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:			PROJEKTANT AKCE:
Klímešová Miroslava		Klímešová Miroslava			
Kraj: karlovarský		SÚ: Karlovy Vary		M. Klímešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028	
Investor:		Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary			
Akce:	KARLOVY VARY, ZŠ J.A. KOMENSKÉHO – zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace			Formát: A4	Číslo paré:
				Stupeň: DPS	
				Č. zak.: E-180127	
				Datum: 04/2018	
Objekt:	D1.4a Silnoproudá elektroinstalace			Měřítko: 1:50	
Název:	DRUŽINA PŮDORYS 1.PP			Číslo výkresu:  D1.4 / 5	