


TĚLOCVIČNA  
PŮDORYS 2.PP měřítko 1 : 50



TYPY SVÍTIDEL:

D - MODUS AREL, 2x LED , 79W/8800lm, obdélník,1500mm, mřížka MAT, závěsné  
direkt/indirekt, LED 840, NONSELV 350mA nestmívatelný  
Kód: AREL6000RL2KVM4ND/DI  
vč. závěsného systému var. C - 2 lanka Y, bez krytek  
Kód: ZHX11

G - Svítidlo BRSEB, 6x12 LED, 27W/2700lm, 4000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 375mm,  
700mA  
Kód: BRSEB4KO375V2/ND

H - Svítidlo BRSEB, 8x12 LED, 35W/3000lm, 4000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm,  
900mA  
Kód: BRSEB4KO480V3/ND

I - MODUS ESO, 2x LED , 44W/5000lm, 1500mm, opál, 3000K, NONSELV 350mA  
Kód: ESO5000RLKO3ND

J - MODUS ESO, 2x LED , 26W/3300lm, 1200mm, opál, 4000K, NONSELV 250mA  
Kód: ESO3000RMKO4ND

L - MODUS PL 2500lm, 20W/2700lm, úzký korpus 1200mm, LED 840, korpus PE, opálový PC  
kryt, IP65, zdroj 700mA  
Kód: PL2500M1N4ND

NO - EXIT 1W LED 125 lm BASIC IP65 1h , svítící při výpadku, bílé  
Kód: OZN/ETE/1W/E/1/SE/X/WH + piktogram

LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Třífázový rozvod
- Zásuvkový rozvod (CYKY-J 3x2.5)
- Světelný rozvod (CYKY-J 3(5)x1.5)
- Volný vývod jednofázový - dle popisu
- Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
- Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20
- Detektor přítomnosti, záběr 360°/140°, ultrazvuk 5,8GHz, dosah až 8m, čas sepnutí 5s-15min, soumrak 2-1000lx
- Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
- Jednoduché zásuvky ve společném rámečku
- Jednoduchá zásuvka s přepětovou ochranou, 16A/250V, IP20
- Jednopolový spínač na povrch, řaz.1, 10A/250V, IP44

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním  
- proudovými chrániči

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:			PROJEKTANT AKCE:
Klímešová Miroslava		Klímešová Miroslava			
Kraj:	karlovarský	SÚ:	Karlovy Vary	M. Klímešová - 3D PROJEKT	
Investor:	Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary			Úvatská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028	
Akce:	KARLOVY VARY, ZŠ J.A. KOMENSKÉHO – zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace			Formát:	Číslo paré:
				Stupeň:	
				Č. zak.:	
				Datum:	
Objekt:	D1.4a Silnoproudá elektroinstalace			Měřítko:	Číslo výkresu:
Název:	TĚLOCVIČNA PŮDORYS 2.PP				
				D1.4 / 19	