




Pohled na zábradlí 2. vyhlídky



Půdorys zábradlí 2. vyhlídky



Zábradlí podesty a sloupek



ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

zábradlí 2. vyhlídky - výška 1,1 m  
madlo z kované pásovin 40x8, nýtované ke sloupkům, celková délka madla 10,0 m  
sloupky z pásovin 60x12, 8 ks dl. 975 mm, každý kotven přes distanční podložky pomocí 2 ks ocelových kotev

vřetenový sloupek zábradlí podesty, výška 1,2 m  
trubka Ø100 mm, zakončená nahoře hlavicí z plechu tl. 20 mm, osazená na vnitřní trn  
ke sloupku je ve výšce cca 0,9 m ukotveno prodloužené tyčové madlo vřetenového schodiště

zábradlí podesty, výška 1,1 m, délka cca 1,1 m  
výplně - tyčovina 12x12, nýtovaná ke kovaným pásovinám 40x8  
pásovin umístěny oboustranně nahoře i dole, kolem sloupku opásány  
horní pásovin přechází u zábradelní stěny plynule do madla, spodní jsou pomocí trnu zakotveny do stěny

Vedoucí projektant : Ing. arch. B. Kubíček	Vypracoval : Ing. Roman Redl	Paré č. :	
Obec : Karlovy Vary	Kraj : Karlovarský	Datum : 05/2021	
Investor : Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 K. Vary	Název akce : Vyhlička Karla IV. - Karlovy Vary oprava pochozích střech - 2. etapa	Stupeň : DSP	
		Č. zak. : 171405	
		Měřítko :	
Obsah : Zámečnické výrobky		Číslo přílohy : D.1.1.b.10	

Ing. arch. Břetislav Kubíček  
Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295  
tel: 603 854 595, e-mail: KK3K@seznam.cz