


Legenda místností 4.NP						
OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	ÚPRAVA PODLAH	SKLADBA	ÚPRAVA STROP	POZNÁMKA
4.30	Chodba	143,09	PVC	S01	Malba vápenná	dřevěný obklad
4.34	Pracovna výtvarné výchovy	134,63	PVC	S01	Malba vápenná	b.o. v=1500 mm
4.35	Kabinet výtvarné výchovy	22,72	PVC	S01	Malba vápenná	b.o. v=1500 mm
4.48	Cvičný byt / kuchyňka	68,00	VINYL	S03	malba otěruodolná	malba otěruodolná
4.48A	Cvičný byt / kuchyňka	3,60	VINYL	S03	malba otěruodolná	malba otěruodolná

Legenda	
UM	UMYVADLO KERAMICKÉ S JEDNÍM OTVOREM, PŘIPOJENÍ NA ROZVODY VODY 2 x ROHOVÝ VENTIL 1/2" STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU PRO UMYVADLA DN40
VL	VÝLEVKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, VČETNĚ MONTÁŽNÍ SADY BATERIE NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ (VÝLEVKOVÁ) S ROZTEČÍ 150 mm, ODPAD DN50
KD	KUCHYŇSKÝ DŘEZ NEREZOVÝ (DODÁVKA KUCHYŇSKÉ LINKY), PŘIPOJENÍ NA ROZVODY 2 x ROHOVÝ VENTIL 1/2" STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE, ODTOKOVÁ SOUPRAVA S NEREZOVÝMI VENTILY A PŘEPADEM, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO DŘEZY
MY	MYČKA NÁDOBÍ VESTAVNÁ PŘÍKON 3,50 kW

Půdorys 4.NP / 4 pracoviště s pulty - dlouhé linky



LEGENDA POTRUBÍ SPL. KANALIZACE:

- odbočka jednoduchá 87°
- odbočka jednoduchá 45°
- koleno 87°
- nesouosá redukce
- koleno 45°
- potrubí PVC DN 125-110
- potrubí přípojovací PVC DN 50-40
- kanalizace dešťová
- čistící kus

potrubí vedené k zařizovacím předmětům ve spádu min. 3%

před zahájením prací bude po provedení demontáží stávajícího vybavení provedena kontrola navržených napojovacích bodů splaškové kanalizace, kontrola stavu a těsnosti stávajícího potrubí kanalizace

kuchyňské dřezy, dřezové baterie a odtokové soupravy budou součástí dodávky kuchyňské linky

zařizovací předměty (umyvadla, výlevka) kromě baterií jsou dodávkou profese kanalizace



PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS , Oto Szakos, Nové Hamry 392, Nové Hamry 362 24  
tel. +420 602 403 842, e-mail: otoszakos@seznam.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Irena Pichlová		Podpis:	
Kreslí: Oto Szakos		Podpis:	
Kraj:	Karlovarský	Obec:	Karlovy Vary
Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary, IČ : 00254657 Moskevská 21, Karlovy Vary, 361 20		
Číslo zakázky:	PS.08.2022	Datum:	11.2022
Akce:	<b>ZŠ Konečná - učebna žákovské kuchyně včetně kabinetu, vybudování bezbariérového WC a rekonstrukce bezbariérového přístupu</b>		Stupeň:   <b>PDPS</b>
Část:			
Výkres:			
<b>D.1.4.01.02. Půdorys 4.NP - nový stav / kanalizace</b>			

Formát:	<b>4 x A4</b>
Měřítko:	<b>1:50</b>
Autorizace :	