




Pohled linky KL1 \_ KL2




Pohled linky KL3 \_ KL4



Půdorys 4.NP / 4 pracoviště s pulty - dlouhé linky



Půdorys 4.NP / kabinet výtvarné výchovy



## Legenda

### specifikace m.č. 4.48 - kuchyňka

UM	UMYVADLO KERAMICKÉ NA KONZOLÁCH, S JEDNÍM OTVOREM, PŘIPOJENÍ NA ROZVODY VODY 2xROHOVÝ VENTIL 1/2" BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU PRO UMYVADLA DN40
VL	VÝLEVKVA KERAMICKÁ S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, VČETNĚ MONTÁŽNÍ SADY BATERIE NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ (VÝLEVKOVÁ) ROZTEČ 150 mm, ODPAD DN 50
KD	KUCHYŇSKÝ DŘEZ NEREZOVÝ (DODÁVKA KUCHYŇSKÉ LINKY), PŘIPOJENÍ NA ROZVODY 2xROHOVÝ VENTIL 1/2", STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE, ODTOKOVÁ SOUPRAVA S NEREZOVÝMI VENTILY A PŘEPADEM, ZÁP. UZÁVĚRA PRO DŘEZY
KL1	KUCHYŇSKÁ LINKA PRÁVÉ PŘÍPOJENÍ DL. 3.000 mm S VESTAVĚNÝM DŘEZEM NEREZ / BATERIE DŘEZOVÁ DESKA KONGLOMEROVANÝ KÁMEN, VESTAVĚNÁ MYČKA + LEDNICE
KL2	KUCHYŇSKÁ LINKA LEVÉ PŘÍPOJENÍ DL. 3.000 mm S VESTAVĚNÝM DŘEZEM NEREZ / BATERIE DŘEZOVÁ DESKA KONGLOMEROVANÝ KÁMEN, VESTAVĚNÁ MYČKA + LEDNICE
KL3	KUCHYŇSKÁ LINKA PRÁVÉ PŘÍPOJENÍ DL. 3.000 mm S VESTAVĚNÝM DŘEZEM NEREZ / BATERIE DŘEZOVÁ DESKA KONGLOMEROVANÝ KÁMEN, VESTAVĚNÁ LEDNICE
KL4	KUCHYŇSKÁ LINKA LEVÉ PŘÍPOJENÍ DL. 3.000 mm S VESTAVĚNÝM DŘEZEM NEREZ / BATERIE DŘEZOVÁ DESKA KONGLOMEROVANÝ KÁMEN, VESTAVĚNÁ LEDNICE
VD	VARNÁ DESKA INDUKČNÍ PŘÍKON 7,0 kW
VS	TROUBA VESTAVNÁ ELEKTRICKÁ - MULTIFUNKČNÍ PŘÍKON 3,50 kW
MY	MYČKA NÁDOBÍ VESTAVNÁ 600 mm PŘÍKON 3,50 kW
DIG	SPORÁKOVÁ DIGESTOŘ NEREZ / viz. VZT ODTAH POMOČÍ VZT ROZVODU NAD STŘECHU 4.NP
LED	LEDNICE S MRAŽKEM VESTAVNÁ OBJEM 125 L
ŽD	ŽIDLE JÍDELNÍ KOVOVÁ KONSTRUKCE / SEDÁK PŘEKLIŽKA OHYBANÁ
JS	JÍDELNÍ / PRACOVNÍ STŮL 600x3.000 mm DESKA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT
SS1	SEDACÍ SESTAVA POHOVKA 3 MÍSTNÁ, KŘESLO 1 x, KONFERENČNÍ STOLEK
SK1	SKŘÍŇ VYSOKÁ 800x1600x400 / 4x DVEŘE PLNÉ 4x POLICE
SK2	SKŘÍŇ VYSOKÁ 800x1600x400 / 2x DVEŘE PLNÉ / HORNÍ OTEVŘENÝ REGÁL 4x POLICE
VS	VĚŠÁKOVÁ STĚNA vel. 1.500 x 2.000 mm / oboustranně laminovaná deska tl.19 mm 10x HÁČEK NA ODĚV

### specifikace m.č. 4.35 - kabinet výtvarné výchovy

SK3	SKŘÍŇ VYSOKÁ 800x1.600x400 / 4x ZÁSUVKA / HORNÍ OTEVŘENÝ REGÁL 4x POLICE
SK4	SKŘÍŇ VYSOKÁ 800x1.600x400 / 4x DVEŘE PLNÉ 4x POLICE
SK5	SKŘÍŇ VYSOKÁ 800x2.000x600 / 4x DVEŘE PLNÉ / HORNÍ OTEVŘENÝ REGÁL 4x POLICE
SS	POHOVKA 2 MÍSTNÁ ROZMĚR 1.850 x 950 mm
SP	STŮL PRACOVNÍ UČITELSKÝ VEL. 1.800x650 mm PEVNÝ UZAMYKATELNÝ KONTEJNER, ČTYŘZÁSUVKOVÝ KONTEJNER
ŽK	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ VÝŠKOVÉ STAVITELNÁ OTOČNÁ ŽIDLE, PĚTIRAMENNÝ KŘÍŽ
NP	POLICE NÁSTĚNNÁ VEL. 1.500x400x400 mm 3x POLICE



## PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS , Oto Szakos, Nové Hamry 392, Nové Hamry 362 24  
tel. +420 602 403 842, e-mail: otoszakos@seznam.cz

Zodpovědný projektant: Ing.Irena Pichlová		Podpis:	
Kreslil: Oto Szakos		Podpis:	
Kraj:	Karlovarský	Obec:	Karlovy Vary
Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary, IČ : 00254657 Moskevská 21, Karlovy Vary, 361 20		
Číslo zakázky:	PS.08.2022	Datum:	11.2022
Alce:	ZŠ Konečná - učebna žákovské kuchyně včetně kabinetu, vybudování bezbariérového WC a rekonstrukce bezbariérového přístupu		Súprava:  