

PŮDORYS 4.NP - KABINET

LEGENDA NOVÉHO POTRUBÍ:

- Potrubí studené vody - (S4) mat. PP-RCT (šedá barva se zeleným pruhem)
- Potrubí teplé vody - (S4) mat. PP-RCT (šedá barva se zeleným pruhem)

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- UM1

umyvadlo keramické s jedním otvorem (standardní rozm.) - připojení na rozvody vody 2x rohový ventil 1/2" , stojánková páková baterie , připojení na kanalizaci zápachovou uzávěrkou pro umyvadla DN 40
- VL

výlevka s plastovou mřížkou , včetně montážní sady , nástěnná dřezová (výlevková) baterie s roztečí 150 mm , odpad DN 50
- KD

kuchyňský dřez nerezový (dodávka kuchyňské linky) - připojení na rozvody 2x rohový ventil 1/2" , stojánková dřezová baterie , odtoková souprava s nerezovými ventily a přepadem , zápachová uzávěrka pro dřezu
- MN


myčka nádobí (dodávka investora) - připojení podomítkovou zápachovou uzávěrkou pro pračky s pochromovaným výtokovým ventilem 1/2" se zpětnou klapkou a přivzdušněním

Kuchyňské dřezy , dřezové baterie a odtokové soupravy budou součástí dodávky kuchyňské linky (nejsou předmětem dodávky profese VODOVODU)
Myčky nádobí budou součástí dodávky kuchyňské linky, popř. jako samostatné dodávkou investora (nejsou předmětem dodávky profese VODOVODU)
Zařizovací předměty (umyvadla , výlevka) kromě baterií bude dodávkou profese KANALIZACE (nejsou předmětem dodávky profese VODOVODU)

POZNÁMKA:

Je-li v projektové dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard

H/P: ING. IRENA PICHLOVÁ	Zodp. projektant: PETR WISNIEWSKI	Vypracoval: PETR WISNIEWSKI	PETR WISNIEWSKI *** PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ***	
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO K. VARY , MOSKOVSKÁ 2035/21 , 361 20 K. VARY	Objednatel: OTO SZAKOS , NOVÉ HAMRY 392 , NOVÉ HAMRY 362 24	Místo stavby: KARLOVY VARY , KARLOVARSKÝ KRAJ	LIDICKÁ 459/17 , 360 20 KARLOVY VARY KANCELÁŘ: ZÁVODU MÍRU 578/5 , K. VARY petr.w@centrum.cz , MOBIL: 777 180 378	
Akce: ZŠ Konečná - učebna žákovské kuchyně včetně kabinetu, vybudování bezbariérového WC a rekonstrukce bezbariérového přístupu			Autorizace:	Paré:
Objekt: ***	Část: D.1.4.02 VODOVOD VNITŘNÍ	Stupeň: DPS	Datum: 11/2022	Číslo zakázky: PW/22-038
Obsah: PŮDORYS 4.NP - KABINET			Měřítko: 1:50	Číslo přílohy: D.1.4.02.03



Stávající umyvadlo zdemontovat (včetně nástěnné baterie)
osadit nové umyvadlo včetně stojánkové baterie (úprava potrubí!!!)