














Legenda místností 4.NP						
OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	ÚPR. PODLAH	SKLADBA	ÚPRAVA STROP	POZNÁMKA
4.30	Chodba	143,09	PVC	S01	Malba vápenná	dřevěný obklad
4.34	Pracovna výtvarné výchovy	134,63	PVC	S01	Malba vápenná	b.o. v=1500 mm
4.35	Kabinet výtvarné výchovy	22,72	PVC	S01	Malba vápenná	b.o. v=1500 mm
4.48	Cvičný byt / kuchyňka	68,00	VINYL	S03	malba ořetudolná	malba ořetudolná
4.48A	Cvičný byt / kuchyňka	3,60	VINYL	S03	sádrokarton v= 2.700 mm	malba ořetudolná

Předmět 4.NP / kabinet výtvarné výchovy



Legenda	
UM	UMYVADLO KERAMICKÉ NA KONZOLÁCH, S JEDNÍM OTVOREM. PŘÍPOJENÍ NA ROZVODY VODY 2xROHOVÝ VENTIL 1/2" BATERIE STOJANKOVÁ PÁKOVÁ, PŘÍPOJENÍ NA KANALIZACI ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU PRO UMYVADLA DIN40
VL	VÝLEVKA KERAMICKÁ S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, VČETNĚ MONTÁŽNÍ SADY BATERIE NÁSTĚNNÁ DŘEŽOVÁ (VÝLEVKOVÁ) ROZTEČ 150 mm, ODPAD DN 50
KD	KUCHYŇSKÝ DŘEZ NEREZOVÝ /DODÁVKA KUCHYŇSKÉ LINKY), PŘÍPOJENÍ NA ROZVODY 2xROHOVÝ VENTIL 1/2", STOJANKOVÁ DŘEŽOVÁ BATERIE, ODTOKOVÁ SOUPRAVA S NEREZOVÝMI VENTILY A PŘEPADEM, ZÁP. UZÁVĚRA PRO DŘEZY
KL1	KUCHYŇSKÁ LINKA PRAVÉ PŘÍPOJENÍ DL. 3.000 mm S VESTAVĚNÝM DŘEŽEM NEREZ / BATERIE DŘEŽOVÁ DESKA KONGLOMEROVANÝ KÁMEN
KL2	KUCHYŇSKÁ LINKA LEVÉ PŘÍPOJENÍ DL. 3.000 mm S VESTAVĚNÝM DŘEŽEM NEREZ / BATERIE DŘEŽOVÁ DESKA KONGLOMEROVANÝ KÁMEN
VD	VARNÁ DESKA INDUKČNÍ PŘÍKON 7,0 kW
VS	TROUBA VESTAVNÁ ELEKTRICKÁ - MULTIFUNKČNÍ PŘÍKON 3,50 kW
MY	MÝČKA NÁDOBÍ VESTAVNÁ 600 mm PŘÍKON 3,50 kW
DIG	SPORÁKOVÁ DIGESTOŘ NEREZ / viz VZT ODTÁH POMOCÍ VZT ROZVODU NAD STŘECHU 4.NP
LED	LEDNICE S MRAŽAKEM VESTAVNÁ OBJEM 125 L
ŽD	ŽÍDLÉ JÍDELNÍ KOVOVÁ KONSTRUKCE / SEDÁK PŘEKLIŽKA OHÝBANÁ
JS	JÍDELNÍ / PRACOVNÍ STŮL 600x3.000 mm DESKA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT
SS	SEDACÍ SESTAVA POHOVKA 2 MÍSTNÁ
SS1	SEDACÍ SESTAVA POHOVKA 3 MÍSTNÁ, KŘESLO 1 x, KONFERENCE STOLEK
SK1	SKŘÍŇ VYSOKÁ 800x1600x400 / 4x DVEŘE PLNĚ 4x POLICE
SK2	SKŘÍŇ VYSOKÁ 800x1600x400 / 2x DVEŘE PLNĚ / HORNÍ OTEVŘENÝ REGÁL 4x POLICE
SK3	SKŘÍŇ VYSOKÁ 800x1600x400 / 4x ZÁSUVKA / HORNÍ OTEVŘENÝ REGÁL 4x POLICE
SK4	SKŘÍŇ VYSOKÁ 800x1600x400 / 4 x DVEŘE PLNĚ 4x POLICE
SK5	SKŘÍŇ VYSOKÁ 800x2.000x600 / 4x DVEŘE PLNĚ / HORNÍ OTEVŘENÝ REGÁL 4x POLICE
SP	STŮL PRACOVNÍ UČITELSKÝ VEL. 1.800x650 mm PEVNÝ UZAMYKATELNÝ KONTEJNER, ČTYŘZÁSUVKOVÝ KONTEJNER
ŽK	ŽÍDLÉ KANCELÁŘSKÁ VÝŠKOVÉ STAVITELNÁ OTOČNÁ ŽÍDLÉ, PĚTIRAMENNÝ KŘÍŽ
NP	POLICE NÁSTĚNNÁ VEL. 1.500x400x400 mm 3x POLICE

LEGENDA	
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO - ŽB SKETEL S OPLÁŠTĚNÍM
	INSTALAČNÍ PŘÍČKA SDK tl. 150 mm / SDK GKB tl. 12,5 mm výška 1. = 1.200 mm, výška 2. = 2.000 mm
	PŘÍČKA SDK tl. 100 mm / SDK GKB tl. 12,5 mm
	VNITŘNÍ ZDIVO TL 100 mm
	ŘEŠENÉ PROSTORY
	VNITŘNÍ ZDIVO - BOURANÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ OBKLADY KERAMICKÉ
	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OPLÁŠTĚNÍ
	LED svítidlo, FEGERHULT FGH DTI TYPE 2, BETA 29477-402, světelný zdroj LED 6706lm, 44W 4000K CRI80
	LED svítidlo opalových PMMA kryt, průměr 480 mm, světelný zdroj 1x LED 34W, 3600lm, Ra80, 4000K
	LED svítidlo, MODUS ESO3000RMKN, mikroprizmatický kryt, IP40, světelný zdroj LED 26W, 3500lm, Ra80, 4000K
	ROZVODY POTRUBÍ VZT

 <h1>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS</h1>																						
<p>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Oto Szakos, Nové Hamry 392, Nové Hamry 362 24 tel. +420 602 403 842, e-mail: otoszakos@seznam.cz</p>																						
Zodpovědný projektant: Ing. Irena Pichlová	Podpis:																					
Kreslí: Oto Szakos	Podpis:																					
<table border="1"> <tr> <td>Kraj</td> <td>Karlovarský</td> <td>Oblast</td> <td>Karlovy Vary</td> </tr> <tr> <td>Objednatel:</td> <td colspan="3">Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657 Moskevská 21, Karlovy Vary, 361 20</td> </tr> <tr> <td>Datum zakázky:</td> <td>PS.08.2022</td> <td>Datum:</td> <td>11.2022</td> </tr> <tr> <td>Altaz:</td> <td colspan="2" rowspan="2"> ZŠ Konečná - účebna žákovské kuchyňky včetně kabinetu, vybudování bezbariérového WC a rekonstrukce bezbariérového přístupu </td> <td>Stupeň</td> </tr> <tr> <td>Časť:</td> <td rowspan="2"> PDPS </td> </tr> <tr> <td>Výkres:</td> <td>D.1.1.05. - Půdorys 4.NP - nový stav / kuchyňka - kabinet</td> <td></td> </tr> </table>		Kraj	Karlovarský	Oblast	Karlovy Vary	Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657 Moskevská 21, Karlovy Vary, 361 20			Datum zakázky:	PS.08.2022	Datum:	11.2022	Altaz:	ZŠ Konečná - účebna žákovské kuchyňky včetně kabinetu, vybudování bezbariérového WC a rekonstrukce bezbariérového přístupu		Stupeň	Časť:	PDPS	Výkres:	D.1.1.05. - Půdorys 4.NP - nový stav / kuchyňka - kabinet	
Kraj	Karlovarský	Oblast	Karlovy Vary																			
Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657 Moskevská 21, Karlovy Vary, 361 20																					
Datum zakázky:	PS.08.2022	Datum:	11.2022																			
Altaz:	ZŠ Konečná - účebna žákovské kuchyňky včetně kabinetu, vybudování bezbariérového WC a rekonstrukce bezbariérového přístupu		Stupeň																			
Časť:			PDPS																			
Výkres:	D.1.1.05. - Půdorys 4.NP - nový stav / kuchyňka - kabinet																					
<table border="1"> <tr> <td> Souprava: </td> <td> Formát: 8 x A4 Měřítko: 1:50 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Autogram: </td> </tr> </table>		Souprava:	Formát: 8 x A4 Měřítko: 1:50	Autogram:																		
Souprava:	Formát: 8 x A4 Měřítko: 1:50																					
Autogram:																						