



"A" 4.NP - kuchyňka, kabinet

měřítko 1 : 50


Půdorys 4.NP / kuchyňka osvětlení



Půdorys 4.NP / kabinet



Půdorys 4.NP / kuchyňka technologie



TYPY SVÍTEL:

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje
E	FAGERHULT FGH DTI TYPE 2 BETA, 29477-402	LED svítidlo, IP20 DALI CLO zavěšené	LED 6706lm 44W 4000K CRI80
J	MODUS ESO3000RMKN	Přisazené/závěsné, LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, IP40	1 x LED, 26W, 3500lm, Ra80, 4000K
S	MODUS BR5B_KO480V3	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm	1 x LED, 34W, 3600lm, Ra80, 4000K

LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Třířázový rozvod (CYKY-J 5x2.5)
- Zásuvkový rozvod (CYKY-J 3x2.5)
- Světelný rozvod (CYKY-J 3(5)x1.5)
- Volný vývod jednofázový
- D - digestoř (VZT1)
- Volný vývod třířázový
- EVD - elektrická varná deska (7,0kW/400V)
- Jednopolový spínač pod omítkou, řaz. 1, 10A/250V, IP20
- Střídavý přepínač pod omítkou, řaz. 6, 10A/250V, IP20
- 2 x tlačítkový ovladač řaz. 1/0 ve společném rámečku
- Senzor denního osvětlení pro DALI v krabici na povrch, 2.5m/8m
- Dvojnásobná zásuvka pod omítkou, 16A/250V, IP20
- Jednoduchá zásuvka pod omítkou, 16A/250V, IP20
- M - myčka, 3,5kW/230V
- L - lednice
- Jednoduchá zásuvka s přepětovou ochranou, 16A/250V, IP20
- Jednoduché zásuvky ve společném rámečku
- Tlačítkový ovladač se sign.doutn., řaz. 1/0S, 10A/250V, IP20
- +SMR-T - multifunkční relé v hluboké krabici pod spínačem (doběh VZT)
- VZT2 - odtahový ventilátor, 0,03kW/230V

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stf. 50Hz, 230/400V, TN-C-S
3+NPE stf. 50Hz, 230/400V, TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

Zodpovědný projektant:	HIP:	BD PROJEKTANT AKCE:
Klímešová Miroslava	Ing.Irena Pichlová	
Kraj: Karlovarský	SÚ: Karlovy Vary	M. Klímešová - 3D PROJEKT
Investor: Statutární město Karlovy Vary, IČ : 00254657	Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary	Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary
Akce: ZŠ Konečná - učebna žákovské kuchyňky včetně kabinetu, vybudování bezbariérového WC a rekonstrukce bezbariérového přístupu	Formát: 6A4	Číslo paré:
Objekt: D.1.4.05 - Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň: PDPS	Č. zak.: E-2304
Název: PŮDORYSY 4.NP	Datum: 11/2022	Měřítko: 1:50
	Číslo výkresu: D.1.4.05 / 3	