



VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY  
M 1:50



ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - ÚK1 -/4,0/30  
OSA 102




KONSTRUKCE CHODNÍKU - ASFALTOVÝ KRYT (TDZ CH; PIII, vychází z D2-N-3 dle TP 170)

ACO 8 CH (50/70)	40 mm	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	(ČSN 736121; ČSN EN 13108-1)
PI-C	1,00 kg/m <sup>2</sup>	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASF. EMULZÍ	(ČSN 736129; ČSN EN 13808)
R-MAT	60 mm	ASFALTOVÝ RECYKLOVANÝ MATERIÁL 0/22	(TP 210)
ŠD <sub>A</sub>	min. 150 mm	ŠTĚRKODRT' 0/32	(ČSN 736126-1; ČSN EN 13285)
	min. 250 mm	KONSTRUKCE CELKEM	

KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETONOVÁ DLAŽBA (TDZ CH; PIII, D2-D-1 dle TP 170)

DL	60 mm	BETONOVÁ DLAŽBA	(ČSN 736131)
L	30 mm	LOŽE Z KAMENIVA	(ČSN 736131)
ŠD <sub>A</sub>	min. 150 mm	ŠTĚRKODRT' 0/32	(ČSN 736126-1; ČSN EN 13285)
	min. 240 mm	KONSTRUKCE CELKEM	

BETONOVÁ DLAŽBA - TVARY  
M 1:20



Akce				
Karlovy Vary, vnitroblok ulic Charkovská a Moskevská - parkování				
Objednatel			Zhotovitel	
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY			ING. TOMÁŠ ŠTEMBERA PETRÁŇ	
MOSKEVSKÁ 2035/21, KARLOVY VARY, 361 20			Vltavínová 1305/7, 326 00 Plzeň	
			IČO: 108 250 61	
			tel.: 724 547 385	
			e-mail: stembera.petran@email.cz	
HIP	Ing. T. Štembera Petrání		Zak. číslo	23DS004
Vypracoval	Ing. T. Štembera Petrání		Datum	03/2024
Zodp. projektant	Ing. T. Štembera Petrání		Stupeň	PDPS
Část dokumentace			Měřítko	1:250/25
			Č. přílohy	Paré
SO 101 KOMUNIKACE			2.b	
Příloha				
PODÉLNÝ PROFIL				