Středisko	PV SERVIS s.r.o.,Rolavská 10,Karlovy Vary	CENOVÁ NABÍDKA						AKCE - ŠKOLA TRUHLÁŘSKÁ						
Poř. číslo	Číslo položky	Provedená práce	Měrná jedn.	Množství	Fakturace				Číslo normy	Normočas za jednotku	Tř. TKK	Normočas celkem		
					cena	Kč	váha jednot.	váha celkem				4.tř Kč/hod	5.tř Kč/hod	6.tř Kč/hod	7.tř Kč/hod
		SOKL													
		Částečné odstranění linkrusty oškrábáním	m2	434	85	36 890									
		Adhezní kotvící můstek	m2	434	125	54 250									
		Potažení stěn tenkovrstvou hmotou	m2	434	178	77 252									
		Celoplošné tmelení stěn sádrovou stěrkou	m2	434	245	106 330									
		Základní akrylátová penetrace stěn	m2	434	28	12 152									
		Základní jednonásobný nátěr	m2	434	135	58 590									
		Krycí jednonásobný nátěr omyvatelný	m2	434	175	75 950									
		STĚNY + STROPY													
		Oškrábání maleb stěn v místnostech do 3,8 m, vč. schodiště	m2	698	39	27 222									
		Rozmývání podlkladu po oškrábání	m2	698	23	16 054									
		Základní akrylátová penetrace stěn a stropů	m2	920	28	25 760									
		Celoplošné tmelení stěn sádrovou stěrkou	m2	698	245	171 010									
		Malba bílá dvojnásobná stěn a stropů	m2	920	66	60 720									
		Malba na SDK - penetrace + 3x malba	m2	109	127	13 843									
		Akrylování styku stěna + SDK	m	159	45	7 155									
		Nátěr traverz	kpl	1	7 200	7 200									
		Provedení dilatace stěn a průvlaku u výtahu	m	9,4	990	9 306									
		Zakrývání podlah včetně odkrytí	kpl	1	18 000	18 000									
		VRN	%	3	777684	23 330									
		CELKEM Kč bez DPH				**801 014**									
		CELKEM Kč s 21% DPH				**969 227**									
		Zpracoval: Ing.Martin Frič							28.02.2023						

PV SERVIS s.r.o.
Rolavská 590/10 ①
360 17 Karlovy Vary
DIČ: CZ25928528