

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace , Lázeňská 2,
360 01 Karlovy Vary, IČO 00872113

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie

(veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie dle platných Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary, účinných od 1.3.2024)

Předmět zakázky: Demontáž nákladního výtahu a sanaci výtahové šachty ve Vřídelní kolonádě Karlovy Vary

- rozsah prací dle přiloženého slepého rozpočtu

Plnění zakázky a místo plnění: na základě písemné objednávky, místo dodání Vřídelní kolonáda Karlovy Vary

Předpokládaná hodnota zakázky: 1 500 tis. Kč bez DPH

Způsob zpracování nabídkové ceny: cena bude uvedena v Kč bez DPH i včetně DPH

Předpokládaná doba plnění zakázky: do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy

Kritérium pro vyhodnocení výzvy: rozhodujícím kritériem pro vyhodnocení je výše nabídkové ceny bez DPH

Platební podmínky: platební styk bude proveden bezhotovostním způsobem z účtu zadavatele na účet zájemce na základě předložené faktury

Práva zadavatele: zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo nevybrat žádného ze zájemců.

Lhůta, místo a způsob podání nabídek:

- lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 4. 2024 v 10.00 hod
- nabídky dodané po této lhůtě budou vyřazeny
- povinnou součástí nabídky je přiložený krycí list nabídky a vyplněný přiložený stavební rozpočet

Nabídky zasílejte na adresu:

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o.
Lázeňská 2

360 01 Karlovy Vary

nebo osobně doručte na recepci příspěvkové organizace Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád,
Lázeňská 2, 360 01 Karlovy Vary v pracovních dnech a to v době : Po a St od 8:00 do 17:00 hod, Út a
Čt od 8:00 do 16:00 hod, Pá od 8:00 do 14:00 hod.

v uzavřené obálce s nápisem „Neotevírat : VZ – demontáž nákladního výtahu a sanace výtahové
šachty Vřídelní kolonáda Karlovy Vary“

V Karlových Varech, dne 16.4.2024


Ing. Václav Benedikt
ředitel organizace



SPRÁVA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH
ZDROJŮ A KOLONÁD, p.o.
Lázeňská 2
360 01 KARLOVY VARY
IČ: 008 2113
DIČ: CZ0087113
tel: 353 362 160 www: svk.cz

KRYCÍ LIST NABÍDKY

NÁZEV AKCE :

Demontáž nákladního výtahu a sanaci výtahové šachty ve Vřídelní kolonádě Karlovy Vary

Údaje o uchazeči

Jméno a příjmení fyzické osoby, nebo obchodní firma / název právnické osoby	
Adresa místa podnikání /sídla	
IČ a DIČ	
Statutární zástupce uchazeče právnické osoby	
	
fax	
e-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	

Cenová nabídka

pol. 1	Nabídková cena díla bez DPH	
pol. 2	Celkem DPH (z pol. 1)	
	Celková cena včetně DPH (pol. 1+2)	

Termínová nabídka

Zahájení prací (přesné datum)	
Ukončení prací (předpoklad)	
Lhůta výstavby (počet kalendářích dní)	

Záruční lhůty

Záruční lhůta	
---------------	--

V

dne

.....
jméno, příjmení a podpis
uchazeče / oprávněného zástupce uchazeče

Upozornění : Tento list je povinnou součástí nabídky uchazeče

Krycí list slepého rozpočtu

SPLZaK - vybouření stávajícího		Objednatel:	IČO/DIČ:
Název stavby:	nákladního výtahu včetně sanace stavební jámy	Projektant:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Konec výstavby:	Položek: 24
Začátek výstavby:		Zpracoval:	Datum:
JKSO:			

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky			Ostatní	0
	Montáž			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				VORN celkem	0,00
				VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		SPLZak - vybourání stávajícího nakladního výtahu včetně sanace stavební jámy		Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:		Začátek výstavby:		01.04.2024		Projektant:			
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Zpracoval:			
JKSO:		Zpracováno dne:		01.04.2024		Zpracoval:			
C	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Cennová soustava
			21	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
Úprava podlaží a základové spáry									
Zhuštění podlaží z normin nesoudržných do 92% PS									
vibrací deskou									
27 Zásypy stavební jámy									
27152111R00 Políšť základu z kameniva hr. drceného 63-125 mm			m3	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
3 271531112R00 Políšť základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm			m3	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
4 271531113R00 Políšť základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm			m3	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
5 271571111R00 Políšť základu ze šterkopisku třídného			m3	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
6 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30			m3	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
RTS komentář: Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.									
7 273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí			t	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
Ký 81, díl d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm									
RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání plošné rovinné sítě, jejich uložení a případné sřídání a její vyvážení nebo přivážení bodovými svazy. Položka neobsahuje ohybní síť do hran.									
31 Zdi podpatkové a volné									
8 31112140RT4 Stěna z tvárné ztraceného bednění, tl. 400 mm			m2	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
zářít tvárné betonem C 40/45									
RTS komentář: Ztracené bednění z betonových tvárníc a zářívka betonem. Případné vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně.									
60 Omítky ze suchých směsí									
9 602016191R00 Penetraci nátěr sítn PROFIL UNI Putzgrund			m2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
RTS komentář: Materiál Profi. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.									
10 602011112RT5 Omítka jádrová Cemix 082, ručně			m2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
houšťa vrstvy 20 mm									
RTS komentář: Omítka ze suché směsi Cemix, vhodná pro vnitřní použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových listů a armovací skelné tkaniny.									
11 602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně			m2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
houšťa vrstvy 2 mm									
RTS komentář: Omítka ze suché směsi Cemix, vhodná pro vnitřní použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových listů a armovací skelné tkaniny.									
62 Úprava povrchů vnější									
12 622311521RV1 Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 80 mm			m2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
zakoněný šterkou s výztužnou tkaninou									
RTS komentář: Součástí tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK									
711 Izolace proti vodě									
13 711111001RZ1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetracím nátěrem			m2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
veštné dodatky asfaltového penetracního nátěru									
RTS komentář: Plochy izolací jednotlivé menší než 10 m2 se oceňují s přípatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodčítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,33 kg/m2									
14 711142559RY1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přilavením			m2	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral									
RTS komentář: Plochy izolací jednotlivé menší než 10 m2 se oceňují s přípatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodčítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2									
15 711142559RY2 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přilavením			m2	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
1 vrstva - včetně dod. Glasteck 40 special mineral									
RTS komentář: Plochy izolací jednotlivé menší než 10 m2 se oceňují s přípatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodčítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2									

16	711761404R00	Uzavření vodorovné dilatační spáry, pryžovou fólií lepením, řs 500 mm	m	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023	
	<i>RTS komentář: Provedení uzavření dilatačních spár vodorovných pryžovou fólií řs 500 mm lepenou v plné ploše. Doporučená spotřeba 0,55 m²/m</i>										
17	711132311R00	Provedení izolace novovou fólií na ploše svíslé, včetně uchycení a těsnění	m ²	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023	
	<i>RTS komentář: S dodávkou komponentů pro uchycení a těsnění.</i>										
	96	Bourání konstrukci	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023	
18	966-01R	Demonáž nákladního vřáhu včetně zdvihu, vypuštění celého systému od hydraulického oleje, vyčištění stavební jámy od kalu a nečistot.								RTS I / 2023	
	H02	Haly občanské výstavy								RTS I / 2023	
19	999021021R00	Presun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023	
	S	Presuny sutí								RTS I / 2023	
20	979011221R00	Svislá doprava sutí a vylour, hmot za 1,PP nošením	t	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023	
	<i>RTS komentář: Ploška je určena pro dopravu sutí a vylouraných hmot za první podlaží pod základním podlažím. Svislá doprava sutí ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přizemí.</i>										
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023	
	<i>RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní depozit</i>										
22	979082121R00	Připalek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023	
23	979081111R00	Odvoz sutí a vylour, hmot na skládku do 1 km	t	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023	
24	979081121R00	Připalek k odvozu za každý další 1 km	t	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023	
Celkem:										0,00	

Poznámka

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	SPLZAK - vybouření stávajícího nákladního vytáhu včetně sanace stavební jámy	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Zhotovitel:	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	24
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN				0,00
-------------------	--	--	--	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN				
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč

Celkem ORN		0,00			0,00
------------	--	------	--	--	------