



PŮDORYS 4.NP - LK



P O Z O R :
 BOURACÍ PRÁCE V KABINETECH PROVÁDĚT
 JEN PO DOHODĚ S POROVZOVATELEM .
 V KABINETECH SE NACHÁZÍ MNOŽSTVÍ LABORATORNÍCH
 PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ CITLIVÝCH NA ZNEČIŠTĚNÍ A OTŘESY!

NA ZÁKLADĚ JEDNÁNÍ DNE: 08.03.2019 BYLA
 VĚTŠINA ŽÁSUVK 230V/16A, V KABINETU
 FYZIKY A KABINETU CHEMIE, ZRUŠENA A TO,
 Z DŮVODŮ OMEZENÍ BOURACÍCH PRACÍ.



VÝVODY Z R4L:

1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. NO
2.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. CHODBA
2.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLAČITKA OVL. SV.CHODBA
4L- 2.3 - CYKY-J 5 x 1,5 - OVL. SV.CHODBA Z OS1
3 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. UČEBNA
4 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. UČEBNA
5 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. UČEBNA
6 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KABINET
7 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KABINET
8 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. PŮDA
9 -
10 -
11 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽAS.OBV. CHODBA
12 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽAS.OBV. UČEBNA
13 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽAS.OBV. UČEBNA
14 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽAS.OBV. UČEBNA
15 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽAS.OBV. UČEBNA
16 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽAS.OBV. UČEBNA
17 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽAS.OBV. UČEBNA
18 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽAS.OBV. KABINET
19 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽAS.OBV. KABINET
20 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽAS.OBV. KABINET
21 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽAS.OBV. PŮDA
22 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŽAS.OBV. OHŘÍVAČ TUV-KABINET CHEMIE
23 - CYKY-J 5 x 6 - CHEMIE ROZVADĚČ R3CH

H07V - U 6 žižl - DOPLN. POSPOJOVÁNÍ - UČEBNA 3 CHEM

ZMĚNA 01-04-2020

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Žavodu míru 584 / 7, tel.: 775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel:	Investor: Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary	
KÚ: Karlovarský	MÚ: K.Vary	St.Ú: K.Vary
Formát	Datum 04 / 2020	
Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY 2.ETAPA REKONSTRUKCE EL.INSTALACE	Čís.zakázky	14 / 15
Proj.stupeň:	PROJEKT.DOKUM.	
Objekt:	Měřítok:	Číslo výkresu:
Dílčí část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	1:50	D.1.4.4 / 10
Obsah:	PŮDORYS 4.NP - LK	