


PŮDORYS 2.NP - LK





ZMĚNA 01-04-2020

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951			PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584 / 7, tel. 775 655 599 38017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE		
Objednatel:					
Investor: Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary			Formát		
KÚ:	Karlovarský	MÚ: K.Vary	St.Ú: K.Vary	Datum	04 / 2020
Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY 2.ETAPA REKONSTRUKCE EL.INSTALACE			Čís.zakázky		14 / 15
			Proj.stupeň:		PROJEKT.DOKUM.
Objekt:			Měřitko:		
Dílčí část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Číslo výkresu:		
Obsah: PŮDORYS 2.NP - LK			1:50 D.1.4.4 / 7		



PŮDORYS 2.NP - STŘED



VÝVODY Z R2L:

- 1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. NO
- 2.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. CHODBA
- 2.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLÁČITKA OVL. SV.CHODBA
- 2L- 2.3 - CYKY-J 5 x 1,5 - OVL. SV.CHODBA Z OS1
- 3 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. UČEBNA 20
- 4 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. UČEBNA
- 5 -
- 6 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KABINET
- 7 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SOC.ZAŘ.
- 8 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KANCELÁŘE
- 9 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KANCELÁŘE
- 10 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. SBOROVNA
- 11 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. CHODBA
- 12 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
- 13 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
- 14 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
- 15 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
- 16 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KABINET
- 17 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. CHODBA STŘED
- 18 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. CHODBA STŘED
- 19 - CYKY-J 3 x 2,5 - SOC.ZAŘ.
- 20 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. NAPOJ.AUT.
- 21 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. NAPOJ.AUT.
- 22 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
- 23 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
- 24 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL. - RU
- 25 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
- 26 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
- 27 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
- 28 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
- 29 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
- 30 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
- 31 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
- 32 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL.
- 33 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KANCEL. - RACK RA1
- 34 -
- 35 -
- 36 -
- 37.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. CHODBA STŘED
- 37.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLÁČITKA OVL. SV.CHODBA STŘED
- 2L- 37.3 - CYKY-J 5 x 1,5 - OVL. SV.CHODBA Z OS1
- 38 - CYKY-J 5 x 6 - STÁVAJÍCÍ RS1 - EKONOM
- 39 - CYKY-J 5 x 6 - MULTIMED. UČEBNA ROZVADĚČ R44
- 40 - CYKY-J 3 x 1,5 - TÚ
- 41 - CXKH-V-J 3 x 2,5 - ZÁS. RACK - STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ NOVÉ VEDENÍ PŘELOŽIT POD OM.
- 42 - CXKH-V-J 3 x 2,5 - ZÁS. RACK - STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ NOVÉ VEDENÍ PŘELOŽIT POD OM.

H07V - U 6 ž/ž - DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ - SOC.ZAŘ.
H07V - U 10 ž/ž - DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ - RACK RA1
STÁVAJÍCÍ NOVÉ VEDENÍ PŘELOŽIT POD OM.