


PŮDORYS 3.NP - LK

ZMĚNA 01-04-2020

Zodp. proj.:	Drahomír Holoubek, IČ: 617 92 951	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	Drahomír Holoubek Zavodu míru 584/7, tel. 775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE
Objednatel:	Investor: Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary	Formát	04 / 2020
KÚ:	Karlovský MÚ: K.Vary St.Ú: K.Vary	Čís.zakázky	14 / 15
Stavba:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY 2.ETAPA REKONSTRUKCE EL.INSTALACE	Proj.stupeň:	PROJEKT.DOKUM.
Objekt:	Díleči část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Měřítko:	Číslo výkresu: 1:50 D.1.4.4 / 9
Obsah:	PŮDORYS 3.NP - LK		



- VÝVODY Z R3L:
- 1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. NO
 - 2.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. CHODBA
 - 2.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLAČÍTKA OVL. SV.CHODBA
 - 3L-2.3 - CYKY-J 5 x 1,5 - OVL. SV.CHODBA Z OS1
 - 3 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. UČEBNA
 - 4 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. UČEBNA
 - 5 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. UČEBNA
 - 6 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KABINET
 - 7 -
 - 8 -
 - 9 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SOC.ZAŘ.
 - 10 - CYKY-J 5 x 4 - PŮDA ROZVADĚČ RSP1
 - 11 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. CHODBA
 - 12 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
 - 13 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
 - 14 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
 - 15 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
 - 16 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
 - 17 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
 - 18 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KABINET
 - 19 - CYKY-J 3 x 2,5 - STÁVAJÍCÍ - SOC.ZAŘ.
 - 20 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KABINET - RACK RA5
 - 21 -
 - 22 -
 - 23 - CXXH-V-J 3 x 2,5 - ZÁS. RACK - STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ NOVÉ VEDENÍ PŘELOŽIT POD OM.
 - H07V - U 6 z/žl - DOPLN. POSPOJOVÁNÍ - SOC.ZAŘ.
 - H07V - U 10 z/žl - DOPLN. POSPOJOVÁNÍ - RACK RA5 STÁVAJÍCÍ NOVÉ VEDENÍ PŘELOŽIT POD OM.