



PŮDORYS 1.NP - LK

ZMĚNA 01-04-2020

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951				PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závedu mlá 584 / 7, tel.775 655 999 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel:					
Investor: Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary					
KÚ: Karlovarský		MÚ: K.Vary	St.Ú: K.Vary		Formát
Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY 2.ETAPA REKONSTRUKCE EL.INSTALACE				Datum	04 / 2020
				Čís.zakázky	14 / 15
				Proj.stupeň:	PROJEKT.DOKUM.
Objekt:				Měřítko:	Číslo výkresu:
Díleč část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
Obsah: PŮDORYS 1.NP - LK				1:50	D.1.4.4 / 5



PŮDORYS 1.NP - STŘED  
TĚLOCVIČNA



VÝVODY Z R1L:
1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. NO
2.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. CHODBA
2.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLAČITKA OVL. SV.CHODBA
1L- 2.3 - CYKY-J 5 x 1,5 - OVL. SV.CHODBA Z OS1
3.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. ŠATNY
3.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLAČITKA OVL. SV.ŠATNY
1L- 3.3 - CYKY-J 5 x 1,5 - OVL. SV.ŠATNY Z OS1
4.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. VENK.CHODBA
4.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLAČITKA OVL. SV.VENK.CHODBA
1L- 4.3 - CYKY-J 5 x 1,5 - OVL. SV.VENK.CHODBA Z OS1
5 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. ŠKOLNÍK
6 - CYKY-J 3 x 2,5 - ŠKOLNÍK - BOILER TUV
7 -
8 -
9 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. CHODBA
10 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. ŠKOLNÍK
11 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. ŠKOLNÍK
12 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. ŠKOLNÍK
13 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. ŠKOLNÍK
14 -
15.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. VSTUP.HALA
15.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLAČITKA OVL. SV.VSTUP.HALA
1L- 15.3 - CYKY-J 5 x 1,5 - OVL. SV.VSTUP.HALA Z OS1
16 - CYKY-J 3 x 2,5 - SV.OBV. SCHODIŠTĚ
17 - CYKY-J 3 x 2,5 - SV.OBV. SCHODIŠTĚ
18.1 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLAČITKA OVL. SCHODIŠTĚ
18.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLAČITKA OVL. SCHODIŠTĚ
1L- 18.3 - CYKY-J 5 x 1,5 - OVL. SV.SCHODIŠTĚ Z OS1
19.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV. NO SCHODIŠTĚ
19.2 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV. NO SCHODIŠTĚ
20.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV. NO SCHODIŠTĚ
20.2 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV. NO SCHODIŠTĚ
21 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. RACK-REZ. ŠKOLNÍK
22 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

VÝVODY Z RT VEL.TĚLOCVIČNA:
CYKY-J 5 x 6 - PŘÍVOD Z RH
CYKY-J 5 x 1,5 - PŘÍVOD Z RH - REZERVA
T-1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. NO
T-2 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. ŠATNA
T-3 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV. OVL. TĚLOCVIČNA
T-4 - CYKY-J 3 x 1,5 - KALORIFER
T-5 - CYKY-J 3 x 1,5 - KALORIFER
T-6 - CYKY-O 3 x 1,5 - SPINÁČ KALORIFERU
T-7 -
T-8 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SOC.ZAŘ.
T-9 - CYKY-J 3 x 2,5 - SOC.ZAŘ.
T-10 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. TĚLOCV.NÁŘADÍ
T-11 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. REFLEKTOR - DVŮR
T-12 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. ŠATNA
T-13 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. TĚLOCVIČNA
T-14 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. TĚLOCV.NÁŘADÍ
T-15 -
H07V - U 6 z/ž - DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ - SOC.ZAŘ.
H07V - U 6 z/ž - DOPLŇ. POSPOJ. POTR.ÚT-KALORIFER