


Úprava křižovatky silnic II/220 Závodu Míru a III/2201 Vančurova, Stará Role
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SITUACE - M 1:500

SOUPIS VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ SO131

dopravní značka	popis	takt	šířka/rozměr [m]	měrná jednotka [ks x m]	plocha [m ²]
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ					
V1a	Podélná čára souvislá		0,125	90,0	11,25
V2b	Podélná čára přerušovaná	1,5/1,5	0,250	114,0	14,25
V2b	Podélná čára přerušovaná	3,0/1,5	0,125	57,0	4,75
V4	Vodící čára		0,250	284,0	71,00
CELKEM					101,25

SOUPIS SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ SO131

dopravní značka	popis	šířka/rozměr [m]	měrná jednotka [ks]
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY - ZÁKLADNÍ VELIKOST - NOVÉ			
P4	Dej přednost v jízdě!		3 ks
B28	Zákaz zastavení		1 ks
C1	Kruhový objezd		3 ks
Z3	Vodící tabule		4 ks
CELKEM			11 ks
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY - 150 x 100 cm - NOVÉ			
IS9b	Návěst před křižovatkou		4 ks
CELKEM			4 ks
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY - ZÁKLADNÍ VELIKOST - STÁVAJÍCÍ, PŘESUNUTÉ			
P2	Hlavní pozemní komunikace		4 ks
A12	Děti		1 ks
A31b	Návěstní deska (160m)		2 ks
A31c	Návěstní deska (80m)		2 ks
B24a	Zákaz odbočování vpravo		2 ks
E12	Tex		3 ks
CELKEM			14 ks
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY - ZÁKLADNÍ VELIKOST - DEMONTÁŽ			
P2	Hlavní pozemní komunikace		2 ks
P4	Dej přednost v jízdě!		1 ks
B28	Zákaz zastavení		1 ks
IS3a	Směrová tabule (s jedním cílem)		1 ks
IS3c	Směrová tabule (s jedním cílem)		4 ks
IS4a	Směrová tabule (s jedním místním cílem)		1 ks
IJ1	Police		1 ks
E2b	Tvar křižovatky		2 ks
E7b	Směrová šipka		1 ks
CELKEM			14 ks



OBJEDNATEL:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Chebská 282, 356 04 Sokolov, pošta Dolní Rychnov



Úprava křižovatky silnic II/220 Závodu Míru a III/2201 Vančurova, Stará Role

ZHOTOVITEL:



navrhl:

Ing. B. Fišer

vypracoval:

Ing. B. Fišer

zodp. projektant:

Ing. B. Fišer

objekt:

131

Dopravní značení KSÚS KK

objednatel

KSUK KK

zak. číslo

10UL11020

datum

10/2010

stupeň

DSP/PDPS

měřítko

1:500

č.přílohy:

paré:

příloha:

SITUACE

2.