


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



KONSTRUKCE VOZOVKY (TDZ V):	
OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11+ (ABS I.)	TL. 40mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129
ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,25kg/m2	TL. 70mm ČSN EN 13108-1
PODKLADNÍ VRSTVA Z ACP 16+ (OKS I.)	TL. 150mm ČSN EN 13285
ŠTĚRKOPŮ ŠDA	TL. 150mm ČSN EN 13285
ŠTĚRKOPŮ ŠDA	TL. 410mm

**PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB**  
Projekční kancelář Ing. Škubalová  
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ  
tel. 377 440 345

VED. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projektant kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 440 345	
Ing. Šalonský		Ing. Škubalová	Fišerová	Ing. Škubalová		
KRAJ:		PLZEŇSKÝ	KAT.ÚZEMÍ:	Doubří		
INVESTOR: Město Karlovy Vary						
AKCE						
KARLOVY VARY - DOUBÍ - BEZEJMENNÁ ULICE -						
REKONSTRUKCE						
OBJEKT: SO 101 – KOMUNIKACE						
OBSAH						
Vzorový příčný řez						
					FORMÁT	
					DATUM	11/2010
					ÚČEL	DSP
					ČÍS. ZAKÁZKY	1062
					MĚŘÍTKO	1:50/20
					REGISTRACE-ČÍS	13890450
					ČÍS. VÝKRESU	ČÍS. KOPIE
					3a	