

Strojservis Homolka s.r.o. , Tovární 2093, Sokolov 35680, homolkav@homolkav.cz
Tel/fax : 352614182 - 183 , IČO:263 93 395 , DIČ: CZ26393395




Cenová nabídka

N/20/029

ZAŘÍZENÍ KRENOTECHNIKY, PROPOJENÍ V 1. PP - 1. ETAPA

* Cenová nabídka je zpracována na základě , místního šetření a požadavku zadavatele a PD KV-4113-B/01/V-02 .

Datum : 20.10.2020

Císlo položky	Popis	MJ	Cena celkem
Zákazník	Ivana Borovcová ředitelka Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád (SPLZaK) Lázeňská 18/2 360 01 Karlovy Vary tel.: 353 362 102 borovcova@splzak.com		
	DEFINITIVNI PROPOJE - VODA , materiál: nerez AISI		969 557,00 Kč
	OSAZENI SEPARATORŮ PLYNU		94 622,00 Kč
	PROVIZORNÍ PROPOJE - VODA - materiál : ocel tř. 11		214 428,00 Kč
	PROVIZORNÍ PROPOJE - CO2, materiál : ocel tř 11		91 471,00 Kč
	ZASOBNÍK Z 1 - montáž ochranné konstrukce zásobníku v rámci 1. pp		63 353,00 Kč
	DEMONTAZE - Vnitřní vodovod		128 894,00 Kč
	OSTATNÍ NÁKLADY - NDT zkoušky - VT, PT a svařovací postup dle ISO 3834-2 Doprava , zařízení staveniště , práce TP včetně výkonů požárních hlídek a manipulační techniky.		85 000,00 Kč
	Nabídka zahrnuje: kompletní instalace a montáže potrubních rozvodů dle PD: KV-4113-B/01/V-02		
N/20/029	Cena celkem za provedení bez DPH		1 647 325,00 Kč
	Záruka na výrobu a montáž : 60 měsíců   Nabídku schválil : Vítězslav Homolka		 STROJSERVIS HOMOLKA s.r.o. Tovární 2093, 356 01 Sokolov IČO:263 93 395 , DIČ: CZ 26393395 Tel: 352 614 182 , e-mail: homolkav@homolkav.cz
www.homolkav.cz	Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 9001 - EN 1090-1 - ISO 3834-2		homolkav@homolkav.cz

Krycí list nabídkového rozpočtu - Strojservis Homolka s.r.o.

Název stavby:	ZARÍZENÍ KRENOTECHNIKY, PROPOJENÍ V 1. PP - 1. ETAPA	Objednatel:	SPLZaK, Lázeňská 2, 36001 Karlovy Vary	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	RT-2056-1	Projektant:	ALFAprojekt, s.r.o., K Panelárně 172, 352 32 Otoví	IČ/DIČ:	
Lokalita:	KARLOVY VARY, VŘÍDELNÍ KOLONÁDA - ŘEŠENÍ HAVARJIJIHO STAVU	Zhotovitel:	Strojservis Homolka s.r.o	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	99
JKSO:	801	Zpracovali:	Volek	Datum:	05.10.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky			Zařízení staveniště	62 493,02
	Montáž		Práce přesčas	Mimotostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky		Bez pevné podl.	Územní vlivy	0,00
	Montáž		Kulturní památka	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	1 562 325,60	DN celkem	0,00	NUS celkem	85 000,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 647 325,60
Základ 15%	0,00	DPH 21%	345 938,38	Celkem včetně DPH	1 993 263,98
Základ 21%	1 647 325,60				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

43	002	141 00VD	Drobný montážní a spojovací materiál, ztrátě	soubor	1,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
44	002	909 R00	Hzs-nezmetelne stavění a montážní práce	h	160,00	480,00	112 571,91	0,00	76 800,00	214 428,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
003	003	M23	PROVIZORNI PROPOJE - VODA - materiál : ocel tř. 11				112 571,91	101 856,09	101 856,09	214 428,00	0,71	0,00	0,00	RTS I / 2020
003	003	M23	Montáže potrubí				112 571,91	101 856,09	101 856,09	214 428,00	0,71	0,00	0,00	RTS I / 2020
45	003	230011067R00	Montáž trubky ocelové 108 x 4	m	42,00	1 480,00	2 688,77	59 471,23	0,00	62 160,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
46	003	14130950	Trubky bezšité hladké jakost 11353, 1 D 108x4,0 mm	m	42,00	525,00	22 050,00	0,00	22 050,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
47	003	230023067R00	Montáž trub dílu přivař do 10 kg tř.11-13, 108x4	kus	25,00	820,00	1 653,14	18 846,86	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
48	003	141 08VD	Trubkový oblouk - koleno varné 90° DIN2605-1 DN100 (108x3,6)	kus	13,00	208,00	2 704,00	0,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
49	003	141 08VD	Trubkový oblouk - koleno varné 54° DIN2605-1 DN100 (108x3,6)	kus	2,00	208,00	4 16,00	0,00	0,00	4 16,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
50	003	141 12VD	Přiruba plocha přivařovací oceli tř. 11 - DN 100/6	kus	7,00	325,00	2 275,00	0,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
51	003	141 322VD	Škrťelí olena meziřídnicová nerez AISI 316 DN 100 - pr. 33, PN 6	kus	1,00	705,00	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
52	003	230022318R00	Montáž trub dílu přivař do 3 kg tř. 15, 159 x 4,5	kus	2,00	18 020,00	36 040,00	0,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
53	003	42266059	Průhleditko U70-616/120 DN 100	kus	2,00	520,00	1 040,00	0,00	0,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
54	003	141 13VD	Reduce varná, ocel tř. 11, DN 150/100	sada	1,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
55	003	230170003R00	Připrava pro zkoušku těsnosti DN 100 - 125	m	42,00	35,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
56	003	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí DN 100 - 125	m	42,00	99,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
57	003	230120046R00	Čištění potrubí profukováním nebo propach DN 100	m	42,00	99,00	0,00	0,00	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
58	003	230050003R00	Montáž uložení přišroubováním do DN 150	kg	100,00	85,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
59	003	141 503VD	Podpěra potrubí sedlová, L=1400 mm, Ocel tř. 11, DN 100	kus	13,00	1 350,00	17 550,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
60	003	141 503VD	Podpěra potrubí sedlová, L=1210 mm, Ocel tř. 11, DN 100	kus	5,00	1 350,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
61	003	141 503VD	Podpěra potrubí sedlová, L=660 mm, Ocel tř. 11, DN 100	kus	2,00	1 350,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
62	003	141 00VD	Drobný montážní a spojovací materiál, ztrátě	%	8,00	2 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
004	004	M23	PROVIZORNI PROPOJE - CO2, materiál : ocel tř 11				43 390,35	48 080,65	48 080,65	91 471,00	0,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
004	004	M23	Montáže potrubí				43 390,35	48 080,65	48 080,65	91 471,00	0,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
63	004	230011067R00	Montáž trubky ocelové 108 x 4	m	12,00	1 480,00	768,22	16 991,78	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
64	004	14130850	Trubky bezšité hladké jakost 11353, 1 D 108x4,0 mm	m	12,00	525,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
65	004	230023067R00	Montáž trub dílu přivař do 10 kg tř.11-13, 108x4	kus	17,00	820,00	1 124,14	12 815,86	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
66	004	141 08VD	Trubkový oblouk - koleno varné 90° DIN2605-1 DN100 (108x3,6)	kus	4,00	208,00	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
67	004	141 08VD	Trubkový oblouk - koleno varné 69° DIN2605-1 DN100 (108x3,6)	kus	4,00	208,00	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
68	004	141 12VD	Přiruba přivařovací oceli tř. 11 - DN 100/16	kus	7,00	325,00	2 275,00	0,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
69	004	31948310	Přiruba zastěpovací PN 16, jakost 11375 DN 100 mm	kus	2,00	505,00	1 010,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
70	004	230022297R00	Montáž trub dílu přivař do 3 kg tř. 15, 108 x 4	kus	6,00	1 600,00	1 590,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
71	004	141 348VD	Hřída navarovací / CLAMP DIN 32676, DN 100	kus	3,00	305,00	915,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
72	004	141 341VD	Clamp 104x2,0 - objímka	kus	3,00	3,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
73	004	141 342VD	Clamp 104x2 - těsnění EPDM	kus	3,00	48,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
74	004	42285583	Klapka mezipřírub zpeňna vodovná BRA06 430 DN100	kus	3,00	4 200,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
75	004	230120046R00	Čištění potrubí profukováním nebo propach DN 100	m	12,00	99,00	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
76	004	230170003R00	Připrava pro zkoušku těsnosti DN 100 - 125	m	1,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
77	004	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí DN 100 - 125	sada	12,00	35,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
78	004	230050003R00	Montáž uložení přišroubováním do DN 150	kg	30,00	35,50	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
79	004	141 503VD	Podpěra potrubí sedlová, L=1620 mm, Ocel tř. 11	kus	6,00	1 540,00	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
80	004	141 00VD	Drobný montážní a spojovací materiál, ztrátě	%	8,00	720,00	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
005	005	M23001	ZASOBNIK Z 1				5 512,50	57 840,00	57 840,00	63 352,50	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
005	005	M23001	Potrubí ocelové				5 512,50	57 840,00	57 840,00	63 352,50	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
81	005	230 25VD	Přesun zásobníku Z1 do 1. pp	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
82	005	230 26VD	Úprava zásobníku Z1 - výklepek pro nosný sloup	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
83	005	230 27VD	Úprava zásobníku Z1- konzole pro potrubí kanalizace	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
84	005	230 28VD	Přesun nádoby přepadu do 1. pp	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
85	005	230 29VD	Dodávka a montáž nosné konstrukce nádoby přepadu v 1. pp	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
86	005	230 30VD	Demontáž, přesun a montáž ochranné konstrukce zásobníku v rámci 1. pp	hod	48,00	1 205,00	5 784,00	0,00	0,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
87	005	141 00VD	Drobný montážní a spojovací materiál, ztrátě	Kč	1,00	5 512,50	5 512,50	0,00	0,00	5 512,50	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
006	006	722	DEMONTÁŽE				20 848,84	108 046,08	108 046,08	128 894,93	2,90	0,00	0,00	RTS I / 2020
006	006	722211817R00	Vnitřní vodovod	kus	3,00	480,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,33	0,00	0,00	RTS I / 2020
006	006	767	Konstrukce doplňkové stavební (záměrné)	kg	300,00	85,00	2 863,97	87 151,16	108 000,00	1 89	0,11	0,00	0,00	RTS I / 2020
89	006	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	1 500,00	55,00	17 984,88	64 515,12	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
90	006	767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	1 500,00	55,00	17 984,88	64 515,12	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
006	006	M23	Montáže potrubí				0,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,68	0,00	0,00	RTS I / 2020
91	006	230082087R00	Demontáž do šrotu do 50 Kg, rozměr: 159 x 4,5	kus	3,00	480,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,02	0,00	0,00	RTS I / 2020
92	006	230082087R00	Demontáž do šrotu do 50 Kg, rozměr: 159 x 4,5	kus	2,00	480,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,03	0,00	0,00	RTS I / 2020
93	006	230082086R00	Demontáž do šrotu do 50 Kg, rozměr: 108 x 4	kus	18,00	480,00	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,55	0,00	0,00	RTS I / 2020
006	006	S	Přesuny sutí				0,00	8 414,93	8 414,93	8 414,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
94	006	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmoti za 2 NP a 1 PP	t	2,90	490,00	0,00	0,00	1 420,61	1 420,61	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
95	006	979082111R00	Vnitřní staveništní doprava sutí do 10 m	t	2,90	440,00	0,00	0,00	1 275,65	1 275,65	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020

96	006	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	1,45	55,00	0,00	79,73	79,73	0,00	0,00	RTS I / 2020
97	006	979084216R00	Vodovorná doprava vrbour. hmot. po suchu do 5 km	2,90	1 300,00	0,00	3 768,96	3 768,96	0,00	0,00	RTS I / 2020
98	006	979084219R00	Příplatek k dopravě vrbour. hmot. za dalších 5 km	8,70	55,00	0,00	478,37	478,37	0,00	0,00	RTS I / 2020
99	006	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	2,90	480,00	0,00	1 391,62	1 391,62	0,00	0,00	RTS I / 2020
						Celkem:		1 562 325,60			
Poznámka:											

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: ZARÍZENÍ KRENOTECHNIKY, PROPOJENÍ V 1. PP - 1. ETAPA **Objednatel:** SPLZaK, Lázeňská 2, 36001 Karlovy Vary
Druh stavby: RT-2056-1 **Projektant:** ALFAprojekt, s.r.o., K Panelárně 172, 352 32 Otovi
Lokalita: KARLOVY VARY, VŘÍDELNÍ KOLONÁDA - ŘEŠENÍ HAVARIJNÍHO STAVU **Zhotovitel:** Stroj servis Homolka s.r.o.
Zpracovali: Volek **Zpracováno dne:** 05.10.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
001		DEFINITIVNÍ PROPOJE - VODA, materiál: nerez	709 628,28	259 928,89	969 557,17	1,13
001	M23	Montáže potrubí	709 628,28	259 928,89	969 557,17	1,13
002		OSAZENÍ SEPARÁTORŮ PLYNU	13 327,00	81 295,00	94 622,00	0,00
002	M23001	Potrubí ocelové	13 327,00	81 295,00	94 622,00	0,00
003		PROVIZORNÍ PROPOJE - VODA - materiál : ocel	112 571,91	101 856,09	214 428,00	0,71
003	M23	Montáže potrubí	112 571,91	101 856,09	214 428,00	0,71
004		PROVIZORNÍ PROPOJE - CO2, materiál : ocel tř	43 390,35	48 080,65	91 471,00	0,25
004	M23	Montáže potrubí	43 390,35	48 080,65	91 471,00	0,25
005		ZÁSOBNÍK Z 1	5 512,50	57 840,00	63 352,50	0,00
005	M23001	Potrubí ocelové	5 512,50	57 840,00	63 352,50	0,00
006		DEMONTÁŽE	20 848,84	108 046,08	128 894,93	2,90
006	722	Vnitřní vodovod	20 848,84	108 046,08	128 894,93	2,90
006	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	87 151,16	108 000,00	1,89
006	M23	Montáže potrubí	0,00	11 040,00	11 040,00	0,68
006	S	Přesuny sutí	0,00	8 414,93	8 414,93	0,00
Celkem:					1 562 325,60	