

**CENOVÁ NABÍDKA**

21.3.2013

**ZAKÁZKA**

objekt: Vřídlo  
 místo: Karlovy Vary  
 práce: izolace podlahy pramene

p.Trnka  
 Karlovy Vary

č.	popis	množství	m.j.	j.cena	cena celkem
<b>DEMONTÁŽE</b>					<b>2 400,0 Kč</b>
1	DMT krytina PVC vč. oplechování	1,0	kpt.	1 800,0 Kč	1 800,0 Kč
2	DMT úklid staveniště a likvidace sutí	1,0	kpl	600,0 Kč	600,0 Kč
<b>KRYTINY POVLAKOVÉ (hydroizolace PVC)</b>					<b>17 541,8 Kč</b>
1	SPC+M krytina z fólie PVC Alkorplan	13,0	m2	573,5 Kč	7 455,3 Kč
2	SPC+M separační, ochranná geotextilie 300 g/m2	13,0	m2	41,6 Kč	540,5 Kč
3	SPC+M střešní vtok nezateplený pr.80 mm	2,0	ks	550,0 Kč	1 100,0 Kč
4	SPC+M Viplanyl rohová lišta rš.100 mm	10,0	bm	143,3 Kč	1 432,9 Kč
5	SPC+M Viplanyl sténová lišta rš.100 mm - podtmelená	10,0	bm	247,3 Kč	2 472,5 Kč
6	SPC+M Viplanyl rohová profilovaná rš.150 mm - podtmelená	12,0	bm	373,8 Kč	4 485,0 Kč
7	přesun hmot	0,0	t	784,0 Kč	55,5 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>19 941,8 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>					<b>4 187,8 Kč</b>
<b>CELKEM vč. DPH</b>					<b>24 129,5 Kč</b>

**UPOZORNĚNÍ :** izolace bude položena dle dohody na původní povrch - nerovnosti  
 ukončovací plech bude podtmelen

**TERMÍNY :**

Doba provádění díla : 1 den

Termín provádění díla : Sobota 23.3.13

Vypracoval : Petr Bublik  
 602 452 962