


KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba: Přípravné zemní práce v ulici Moskevská
Objekt: VG290 - Přípravné zemní práce v ulici Moskevská

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
KVrealinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 36006

CC-CZ:
Datum: 07.12.2016

IČ:
DIČ:
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Viktor Geber

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 129 616,05
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 129 616,05

DPH základní	21,00%	ze	129 616,05	27 219,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 156 835,42

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba: Přípravné zemní práce v ulici Moskevská

Objekt: VG290 - Přípravné zemní práce v ulici Moskevská


Místo: Datum: 07.12.2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: KVrealinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 3600 Zpracovatel:

Viktor Geber

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	129 616,05
D1 - Všeobecné konstrukce a práce	50 296,85
D2 - Zemní práce	20 286,60
D5 - Komunikace	22 695,80
D6 - Potrubí	11 218,00
D7 - Ostatní konstrukce a práce	1 792,00
HSV - Práce a dodávky HSV	23 326,80
1 - Zemní práce	19 844,80
2 - Zakládání	530,00
5 - Komunikace pozemní	2 952,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	129 616,05

ROZPOČET



Stavba: Přípravné zemní práce v ulici Moskevská

Objekt: VG290 - Přípravné zemní práce v ulici Moskevská

Místo: Datum: 07.12.2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: KVrealinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 3600 Zpracovatel:

Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

129 616,05

D1 - Všeobecné konstrukce a práce

50 296,85

1	K	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU, asfalt	T	200,508	179,00	35 890,93
80	K	014102b	POPLATKY ZA SKLÁDKU, beton	T	80,480	179,00	14 405,92

D2 - Zemní práce

20 286,60

10	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTEM, ODVOZ DO 20KM, s uložením na skládku	M3	23,000	695,00	15 985,00
13	K	113358	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM, s uložením na skládku (vytrhání již hotových obrub, patky VO)	M3	1,000	1 000,00	1 000,00
14	K	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 5KM, s uložením na mezideponii (vytrhání již hotových obrub)	M	7,000	38,80	271,60
18	K	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, s ponecháním na místě pro násyp a dosyp (ostrůvek u vchodu)	M3	3,600	245,00	882,00
19	K	123734	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM, s uložením na mezideponii (sanace podloží)	M3	6,000	358,00	2 148,00

D5 - Komunikace

22 695,80

36	K	561451	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM	M2	4,800	402,00	1 929,60
37	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, ŠD 0/32	M3	25,200	651,00	16 405,20
41	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM, ACO 11, 50/70	M2	4,000	305,00	1 220,00
83	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM, lože z drobného kameniva tl. 40 mm	M2	9,000	349,00	3 141,00

D6 - Potrubí

11 218,00

48	K	87433a	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM, vč. nutných zemních prací, podkladní vrstvy, potrubí, obsypu, napojení do stávající dešťové kanalizace	M	12,000	804,00	9 648,00
82	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	1 570,00	1 570,00

D7 - Ostatní konstrukce a práce

1 792,00

68	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 50MM	M	35,000	51,20	1 792,00
----	---	--------	---	---	--------	-------	----------

HSV - Práce a dodávky HSV

23 326,80

1 - Zemní práce

19 844,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně (bourání beton. patek po VO, výměna chodníkových obrub)	m3	1,000	5 520,00	5 520,00
81	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	100,960	130,00	13 124,80
79	K	183902000-R	Vsakovací jáma	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00

2 - Zakládání

530,00

84	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,200	2 650,00	530,00
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	--------

5 - Komunikace pozemní

2 952,00

74	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	12,000	246,00	2 952,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------