


| | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--------|--|
| Dodatek | | ODVODNĚNÍ PLOCHY PASÁŽE | | Datum | | 1/2018 | |
| Ved.projektant | ING.HARZER | | |  ATELIER PORTICUS s.r.o. Loketská 344/12, 360 06 K.Vary, tel. 353 116 277 | | | |
| Hlav.inž.projektu | ING.DÖRRER | | | | | | |
| Zodp.projektant | ING.DÖRRER | | | | | | |
| Vypracoval | ING.DÖRRER | | | | | | |
| Objednatel | Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21 | | | | | | |
| Investor | Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21 | | | | | | |
| MÚ | KARLOVY VARY | SÚ | KARLOVY VARY | | | | |
| Stavba | KARLOVY VARY, T. G. MASARYKA 3/541, KINO ČAS | | | Formát | A4 | | |
| Akce | OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO STROPU KINA, ODVODNĚNÍ STŘECHY | | | Datum | 10/2016 | | |
| Objekt | | | | Stupeň | DPS | | |
| Dílčí část | D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | | | Č. zakázky | 1608 015.4 | | |
| Obsah | VÝPIS PREFABRIKÁTŮ | | | Měřítko | Č.přílohy D.1.1.7.7 | | |

VÝPIS PREFABRIKÁTŮ

| OZNAČENÍ PRVKU | NÁZEV PRVKU POPIS PRVKU | ZNAČKA ROZMĚRY [mm] | HMOTNOST 1ks [kg] | POČET KUSŮ | | | | | | | CELKEM | | |
|----------------|---|---------------------------|----------------------|------------|--------|--------|--------|---------|--|--|--------|--|---------|
| | | | | ZÁKLADY | 1.NP | 2.NP | KROV | STŘECHA | | | | | |
| PR 1 | BETONOVÝ OBRUBNÍK – OKAPOVÝ CHODNÍK – 1.NP | 1000x50x200 500x50x200 | 22,0 11,0 | - - | - - | - - | - - | 10 3 | | | | | 10 3 |
| PR 2 | BETONOVÁ DLAŽBA: VIBROLISOVANÁ, MRAZUVZDORNÁ | 500x500x50 | 31,0 | - | - | - | - | 20 | | | | | 20 |
| - | BETONOVÁ DLAŽBA: VIBROLISOVANÁ, MRAZUVZDORNÁ ULOŽENÁ POD ZÁBRADLÍM ŽEBŘÍKU | 300x300x30 | 6,7 | - | - | - | - | 2 | | | | | 2 |
| PR 3 | BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA TL. 8 MM | 500x250x80 | 22,0 | - | 10 | - | - | - | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | |