

Ved.projektant	ING.HARZER			
Hlav.inž.projektu	ING.DÖRRER			
Zodp.projektant	ING.DÖRRER			
Vypracoval	ING.DÖRRER			
Objednatel	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21			
Investor	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21			
MÚ	KARLOVY VARY	SÚ	KARLOVY VARY	
Stavba	<b>KARLOVY VARY, T. G. MASARYKA 3/541, KINO ČAS</b>		Formát	A4
Akce	<b>OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO STROPU KINA, ODVODNĚNÍ STŘECHY</b>		Datum	10/2016
Objekt			Stupeň	DPS
Dílčí část	F.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		Č. zakázky	1608 015.4
Obsah	<b>VÝPIS PREFABRIKÁTŮ</b>		Měřítko	Č.přílohy <b>D.1.1.7.7</b>

Loketská 344/12, 360 06 K.Vary, tel. 353 116 277

# VÝPIS PREFABRIKÁTŮ

OZNAČENÍ PRVKU	NÁZEV PRVKU POPIS PRVKU	ZNAČKA ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST 1ks [kg]	POČET KUSŮ							CELKEM		
				ZÁKLADY	1.NP	2.NP	KROV	STŘECHA					
PR 1	BETONOVÝ OBRUBNÍK – OKAPOVÝ CHODNÍK – 1.NP	1000x50x200 500x50x200	22,0 11,0	-	-	-	-	10					10
				-	-	-	-	3					3
PR 2	BETONOVÁ DLAŽBA: VIBROLISOVANÁ, MRAZUVZDORNÁ	500x500x50	31,0	-	-	-	-	20					20
-	BETONOVÁ DLAŽBA: VIBROLISOVANÁ, MRAZUVZDORNÁ ULOŽENÁ POD ZÁBRADLÍM ŽEBŘÍKEM	300x300x30	6,7	-	-	-	-	2					2