

dodavatel	číslo položky ceníku	zkrácený popis	m. j.	strana 1 množství
1	2	3	4	5
		800-721 Zařízení zdravotně technických instalací		
		KARLOVY VARY -T. G. MASARYKA 3/541, KINO ČAS		
		Obnova střešního pláště, zateplení stávajícího stropu kina a odvodnění plochy pasáže		
		800 – 721 A 01 Vnitřní kanalizace		
	721 17 4025	potr z Pps HT systém+tvárovky pro vnitřní kanaliz, odpadní svislé DN100	m	2
	721 17 4026	potr z Pps HT systém+tvárovky pro vnitřní kanaliz, odpadní svislé DN125	m	10
	R	těsnící manžeta s továrně připojeným asf izolačním límcem např. HL800 DN125, včetně montáže	sb	2
	721 11 11XX	přechod PVC – klempířské potrubí DN125	kus	5
	721 24 211X	Lapač stf splavenins pohledovými díly z litiny DN125 s košem na nečistoty, s otočným kulovým kloubem na odtoku, suchá klapka proti zápachu, Qn=6,67l/s	sb	4
	721 21 162X	Velkokapacitní vtok HL606.1 s mech zu klapkou, DN110/160 sQn=4,30l/s, svislý odtok, třída zatížení B 125, s litinovým rámem 260/260, litinová vtoková mříž 226/226	sb	1
	721 24 2803	demontáž lapačů střešních splavenin DN100	kus	1
	721 10 0911	zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	1
	721 19 4109	vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN100	kus	2
	721 19 4110	vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN125	kus	4
	721 29 0111	zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	6
	721 29 0112	zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	30
	721 29 0123	zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m	12
	R	dodávka média-kouře	m	12
	998 72 1202	přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v ob výšky do 12 m	%×100	0,02
		KANALIZACE CELKEM		
		821 – 1 B 01 Vedení trubní, dálková a přípojná-vodovod a kanalizace		
		demontáž konstrukcí objektů pro kanalizaci		
	899 10 3211	demontáž poklopů litinových u dvorních vpustí do 150kg	kus	2
	899 10 32XX	demontáž dvorních vpustí typových betonových DN300	kpl	2
	899 10 32XX	demontáž venkovního kanalizačního potrubí do DN200	m	4
	R	zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	2
	998 27 4101	přesun hmot pro práce na kanalizaci v otevřeném výkopu	%×100	0,09
		DEMONTÁŽ KANALIZACE CELKEM		
		827 – 1 A01 Zřízení konstrukcí pro venkovní kanalizaci		
		Žlab 1 dl.4,5m nenasyčený polyester vyztužený skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou. Konstrukce je vyztužená příčnými žebry. Výrobek v souladu s ČSN EN 1433, pro zatížení třídy C250kN		
	R	Referenční výrobek: Mearin Plus 100.0 žlab bez spádu 1m	kus	4
	R	Referenční výrobek Mearin Plus 100.1 žlab bez spádu 0,5m	kus	1
	R	Referenční výrobek Mearin Plus/Expert 100 čelo plné	kus	1
	R	Referenční výrobek Rošt Mearin Plus/Expert 100 litinový můstkový 12/96; C250; dl.0,5m Starfix	kus	9
		Žlab 2 dl.24,0m nenasyčený polyester vyztužený skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou. Konstrukce je vyztužená příčnými žebry. Výrobek v souladu s ČSN EN 1433, pro zatížení třídy C250kN		
	R	Referenční výrobek: Mearin Plus 100.0 žlab bez spádu 1m	kus	22
	R	Referenční výrobek Mearin Plus 100.1 žlab bez spádu 0,5m	kus	2
	R	Referenční výrobek Mearin Plus 100 vpust 0,5m	kus	2
	R	Referenční výrobek Mearin Plus/Expert 100 čelo plné	kus	2
	R	Referenční výrobek Rošt Mearin Plus/Expert 100 litinový můstkový 12/96; C250; dl.0,5m Starfix	kus	48
		montáž žlabů a roštů, pokládka do připraveného lože, montáž kotevních trnů, osazení a napojení vpustí	m	29
	452 11 1151	podkladní mazanina tl.100 pod drobné objekty (žlaby) z betonu prostého C 20/25	m3	4
	452 11 XXXX	lože pod drobné objekty (žlaby) z mokré malty 1:3 (cement : říční písek) tl.50mm	m3	1,5
	452 35 1101	bednění podkladních konstr v otevřeném výkopu pod drobné objekty	m2	12
	452 36 11XX	trny kotevní (armovací ocel) chemické kotvy M10-dl.15cm, počet 8ks/m, včetně podložek, matic, vrtání, lepidla	t	0,03
	451 54 1111	lože pod drobné objekty (žlaby) z šterkodrtě 0-63 mm tl.100mm	m3	2,9

998 27 51XX	přesun hmot pro venkovní kanalizaci v otevřeném výkopu	%x100	strana 2
	ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ PRO VENKOVNÍ KANALIZACI CELKEM		
	800 – 721 A 02 Vnitřní vodovod – tepelná izolace kanalizačního potrubí		
722 18 XXXX	ochr potr tepelně izolač minerálními trubicemi např. z Rockwool Pipo Als s kaširováním AL folií se samolepicím přesahem tl.izolace 40,0 mm DN125 pro potrubí kanalizace dešťové a větrací	m	12
722 18	samolepicí hliníková ALS páska	m	40
998 72 2202	přesun hmot pro vnitřní vodovod v obj výšky do 12 m	%x100	0,01
	VODOVOD TEPELNÁ IZOLACE KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ CELKEM		
	827 - 1 Dešťové kanalizační potrubí		
871 26 5211	kanal potr PVC KG DN100 systém SN4 v otevř výkopu ve skl do 20%	m	8
871 27 5211	kanal potr PVC KG DN125 systém SN4 v otevř výkopu ve skl do 20%	m	8
871 31 5211	kanal potr PVC KG DN150 systém SN4 v otevř výkopu ve skl do 20%	m	26
837 26 5211	Montáž tvarovek jednoosých z PVC KG v otevřeném výkopu DN100	kus	9
837 27 5211	Montáž tvarovek jednoosých z PVC KG v otevřeném výkopu DN125	kus	5
837 31 5211	Montáž tvarovek jednoosých z PVC KG v otevřeném výkopu DN150	kus	20
837 36 1221	Montáž tvarovek dvouosých z PVC KG v otevřeném výkopu DN150	kus	2
837 36 1221	Montáž tvarovek dvouosých z kameniny v otevřeném výkopu na potr DN250	kus	3
	R dodávka tvarovek PVC KG jednoosých DN100 – atypická zápach uzávěra	kus	2
	R dodávka tvarovek PVC KG jednoosých DN100 – koleno 30°	kus	1
	R dodávka tvarovek PVC KG jednoosých DN100 – koleno 87°	kus	8
	R dodávka tvarovek PVC KG jednoosých DN125 – koleno 45°	kus	4
	R dodávka tvarovek PVC KG jednoosých DN150 – redukce R100/150	kus	2
	R dodávka tvarovek PVC KG jednoosých DN150 – redukce R125/150	kus	4
	R dodávka tvarovek PVC KG jednoosých DN150 – koleno 15°	kus	1
	R dodávka tvarovek PVC KG jednoosých DN150 – redukce 30°	kus	2
	R dodávka tvarovek PVC KG jednoosých DN150 – redukce 45°	kus	13
	R dodávka tvarovek z PVC KG dvouosých DN150 – odbočka 150/150	kus	2
	R dodávka tvarovek z kameniny dvouosých DN250/150 – odbočka 150/150	kus	3
837 xx 41xx	výsek a montáž útesu na betonové šachtě DN1000	kus	1
837 35 5121	výsek a montáž odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN250	kus	3
	R přechodka na potrubí z PVC KG na kameninové potrubí DN150	kus	3
	R potrubní zátka s těsněním dle typu stávajícího potrubí	kus	3
359 90 1111	vyčištění stok jakékoliv výšky	m	55
359 90 1211	monitoring stok jakékoliv výšky – nová kanalizace	m	35
359 90 1212	monitoring stok jakékoliv výšky – stávající kanalizace	m	20
	R zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	36
998 27 6101	přesun hmot pro trubní vedení z PVC v otevřeném výkopu	%x100	0,09
	KANALIZAČNÍ POTRUBÍ CELKEM		
	800 – 767 Doplnkové konstrukce		
767 99 510xx	objímky na potrubí s pryžovou výstelkou, upevn.maticice, stopka	kus	18
998 72 7201	přesun hmot pro doplň.konstr. v objektech výšky do 24 m	%x100	0,01
	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM		
	800 - 1 Zemní práce pro vnější kanalizaci		
132 30 1201	Hloubení rýh šířky do 2000mm s urovnáním dna do předepsaného spádu do 100m3, prům.hloubka 1,60m, šířka 1,00m v hor.tř.4-100% 35mx1,60x1,0	m3	56
132 30 1209	Příplatek za lepivost horniny	m3	56
151 10 1101	Zřízení pažení příložné hloubky do 2m 35x1,60x2	m2	112
151 10 1111	Odstranění pažení příložné hloubky do 2m	m2	112
161 10 1101	Svislé přemístění výkopku z hor. tř. 1-4 a hloubce do 2,5m	m3	56
162 70 1105	Vodorovné přemístění výkop z hor tř.1-4 do 10 000m 35 x 1,00 x 0,5	m3	17,5
162 70 1109	Přípl za přem každých dalších 1000m přes10000m výkop hor tř.1-4 do 10 000m	m3	175
167 10 1101	Nakládání výkopku z hor.tř. 1-4 do 100m3	m3	17,5
171 20 1101	Uložení sypaniny do násypů bez zhutnění	m3	17,5
174 10 1101	Zásyp rýh sypaninou z horniny se zhutněním	m3	38,5
171 20 1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 17,5m3 x 1,9t	t	33,25
174 10 1101	zásyp jam sypaninou z horniny se zhutněním (demontované dvorní vpusti)	m3	0,75
119 00 1401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ocel nebo litina, PVC DN do 200	m	3
119 00 1421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti kabelů do 3ks	m	1
120 00 1101	Příplatek k cenám vykopávek za v blízkosti podz vedení horkovodu a vodovodu	m	4
	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM		

		822 - 1 Komunikace pro dešťovou kanalizaci		strana 3
	113-10-7126	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem do tl vrstvy 450mm 0,56t 35m x1,3	m2	45,5
	113 10 8441	rozrytí vrstvy podkladu z kameniva, bez živičného pojiva	m2	45,5
	979-08-2213	vodorovná doprava suti do 1km	t	25,48
	979-08-2219	příplatek k ceně za každých dalších 1km 20km x 25,48	t	509,9
	979 08 7213	nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	25,48
	566-90-1111	vyspr podkl po překopech pro inž síť kamenivem těžným se zhutněním tl.350 45,5m2 x0,35 x1,9t	t	30,26
	5451 57 7877	podklad pod dlažbu, vodorovná plocha, tl.100mm ze štěrkopísku 35mx1,3	m2	45,5
	919 73 1112	zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél pokládaného žlabu z betonu prostého tl. Do 150mm	m	60
		KOMUNIKACE PRO DEŠŤOVOU KANALIZACI CELKEM		
		827 - 1 Podkladní konstrukce pro domovní ležatou kanalizaci		
	451 57 3111	lože pod potrubí z písku 35m x 0,15 x 0,80	m3	4,2
	451 57 3111	obsyp potrubí z písku 35m x 0,30 x 0,80	m3	8,4
	R	Přesun hmot pro práce v otevřeném výkopu	0%	0,09
		PODKLADNÍ KONSTRUKCE CELKEM		
	R	pomocné stavební a bourací práce	%x100	0,06
		ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ CELKEM		