



DODATEČNÉ INFORMACE

Veřejná zakázka „ZŠ Dukelských hrdinů – rekonstrukce elektroinstalace“

Na základě obdržených dotazů, uveřejňuje Zadavatel tuto Dodatečnou informaci č.1.

Dotaz: V TZ slaboproudu zcela chybí popis oddílu DVT – požadavky a případné vazby atd.

Odpověď zadavatele:

Popis instalace: U levých dveří do budovy bude tablo s voláním na všechny vnitřní Video telefony napojené na elektro zámek s vazbou zámku na nouzové otevření a přístupový systém viz schéma SLA-08. Druhé tablo UVNITŘ BUDOVY má sloužit také pro ovládání vstupních dveří, ALE pouze pro **odchod** z budovy s voláním na sekretariát. Při budoucí instalaci turniketů bude druhé tablo paralelně ovládat ještě branku vedle turniketů.

Dotaz: Oddíl výkazu ACS – přístupový systém a Turnikety je dodávaný počet 0 m(ks) ačkoliv TZ nikde nepíše, že by se systém neměl dodat, naopak popisuje jak bude instalován.

Odpověď zadavatele:

Systém turniketů a přístupový systém nejsou součástí této etapy (tohoto výběrového řízení). Je dohodnuto se zástupci školy, že v případě získání finančních prostředků si je škola po dohodě s dodavatelem objedná sama, nebo budou realizovány až v dalších etapách.

ACS - přístupový systém				
103	000321114	trubka ohebná PVC Ipflex 2325	m	0
104	00ACS001	Kabel komunikační J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	0
105	00ACS002	Kabel CYSY 2x1mm	m	0
106	00ACS003	Kabel ovládací Je-h(st)h 2x2x0,8	m	0
107	00ACS004	Instalační kabel CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1 305m/box	m	0
108	00ACS005	Magnetická lišta 2x EMZ 600kg + (1x signalizácia), AL-2.5m, rozmery (d x š x h): 2190 x 105 x 63,2 mm, včetně příslušenství, truhlářských úprav dveří včetně nátěrů dle dohody s památkáři	ks	0
109	00ACS006	Řídící jednotka přístupového systému 1xRS485, 1x ETH, včetně SW interfaci na SW Bakaláři pro ON-LINE evidenci žáků + včetně 1,5 hodpráce montáž	ks	0
110	00ACS007	ON-LINE čtecí hlava, snímač PCR, včetně integrace do turniketu	ks	0
111	00ACS008	USB čtečka kompatibilní s inst. Systémem pro zadávání médií do aplikace	ks	0
112	00ACS009	Zálohovaný napájecí zdroj 12V/3A+ AKU 7Ah	ks	0
113	00ACS010	Doplňkové náklady, doprava, SW nastavení konfigurace	ks	0
114	00ACS011	Zaškolení obsluhy, funkční zkoušky	ks	0
		Turnikety, braka, zástěny a příslušenství		
115	000209403	Instalační kabel CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1 305m/box	m	0
116	00TRP001	kabel napájecí CYKY-J 3x1,5	m	100
117	00TRP002	Doplnění jištění do rozvaděče elektro + vykabelování + revize	ks	1
118	00TRP003	Turniket Twix double, 2x trojrameno, paniková funkce	ks	0
119	00TRP004	Panikový únik, sada pro turniket Twix double	ks	0
120	00TRP005	Příprava pro čtecí hlavy přístupového systému do turniketu	ks	0
121	00TRP006	Pult ručního ovládání turniketu	ks	0

122	00TRP007	Zakázková výroba zástěny s nerezovým zábradlím výška 1.1m a s dvířky šíř.0,8m (panty + příprava pro elektro zámek) + zavedení kabeláže zámku	ks	0
123	00TRP008	Zemní nerezová pochozí lišta pro kabeláže	m	0
124	00TRP009	Oživení, zaškolení, doprava, dokumentace	ks	0

Dotaz: V TZ se k oddílu STK píše, že „každá učebna bude vybavena po dokončení 2 x zásuvkou 2xRJ45 a stávajícím WIFI vysílačem z přechozích etap. Během instalace budou demontovány Int. Tabule a bude za ně do zdi instalován kabelový žlab pro propojení vstupních zařízení a projektoru tabule“

Ve výkazu/výměru není žádná položka na demontáž stávajících AP ve třídách a jejich zpětné osazení a oživení. Znamená to, že si toto udělá investor (škola) sama?

Odpověď zadavatele:

Veškeré stávající rozvody (metalické i optické) pro WIFI realizované od roku 2016 včetně wifi vysílačů zůstanou zachovány. Nově bude v každé třídě datová 2x datová zásuvka (2x Rj45 cat.6), pozice bude dohodnuta se zástupci školy. Stávající datové přívody a zásuvky cat 5e ve třídách budou demontovány. - pokud se škola v některých individuálních případech nerozhodne jinak. Kabelové kanály za Int. tab. jsou jen pro protažení potřebné kabeláže. Přesný postup jejich instalace bude dohodnut individuálně se zástupci školy.

Dotaz: Položky níže – jak je myšleno, že např měření se dodává jenom 0,75ks. Má se změřit jenom 75% nové kabeláže?


Takových položek je v rozpočtu více. Jak jsou myšleny?

133	00STK1001	Dokumentace skutečného stavu pro jednotlivé profese	ks	0,85
134	00STK1002	Certifikační měření nově instalované datové a optické kabeláže	ks	0,75

Odpověď zadavatele:

Jelikož původní projekt musel být dodatečně rozdělen z finančních důvodů do dvou (více) etap, byla celková položka pro první etapu procentuálně ponížena. Vámi uvedená cena musí zahrnovat veškeré práce z dané položky, které se budou provádět v první etapě.

Statutární město
KARLOVY VARY
(33)



Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic