



## DODATEČNÉ INFORMACE č.1

Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Revitalizace vnitrobloku ulic Družstevní a Svobodova“

Dotaz:

Poprosím o dodatečné vysvětlení či doplnění do výkazu výměr nesoulad mezi průvodní - souhrnnou technickou zprávou a výkazem výměr k zakázce: “MMKV – Vnitroblok Družstevní – Svobodova ulice“. V rámci provedení přípravy staveniště se v technické zprávě píše o kácení stromů a přeložku včetně doplnění VO. Veřejné osvětlení bude přeloženo a doplněno dle přílohy Koordinační situace. Tyto práce nejsou předmětem ocenění ve výkazu výměr. Ve výkazu výměr k veřejnému osvětlení je pouze ruční výkop a osazení zemní chráničky dělené v délce 100 m.

Odpověď zadavatele:

Kácení zeleně bude provedeno před zahájením stavby na náklady zadavatele a není součástí této veřejné zakázky.

Přeložku a doplnění VO bude provádět zadavatel samostatně na základě jiného smluvního vztahu a není součástí této veřejné zakázky. Výstavba VO bude prováděna v průběhu této zakázky a předpokládá se součinnost všech zúčastněných na stavbě. Ruční výkop a osazení chráničky v délce 100m je součástí této veřejné zakázky a uchazeč tyto položky ocení.

Dotazy – odpovědi zadavatele

- v Technické zprávě se píše že budou vybudovány nové uliční vpusti a stávající budou zrušeny / zrušení UV není ve VV; - Ve výkazu výměr byla doplněna položka č. 46 - VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET
- v Technické zprávě je uvedeno, že zemní plán bude odvodněna trativody, které budou vyústěny do vsakovacích jam nebo bloků / ve které položce je počítáno se vsak. bloky nebo jámami? - Tyto dodávky jsou obsaženy v položkách č. 14 a č. 16.
- ve VV je v položce č.33 nejasná specifikace žlabu z dílců z polymerbet. vč.vpusti sv. šířky do 250mm a dále vč. mřížky / můžete uvést min. šířku žlabu a požadované zatížení na mřížku? - Je požadován žlab z polymerbetonu, betonu, nebo obdobný s litinovou mříží šířky cca 200mm, požadovaná třída zatížení mříže D400.
- ve VV v položce č.28 je uvedena zatravnovací dlažba tl.80mm betonová / jaký typ dlažby máme uvažovat? Buď klasickou tvárnici 600/400/80, nebo typu např. CSB ERBO, nebo CSB QUADRO a podobných? - Dlažba bude betonová čtvercová, nebo obdélníková o délce hrany cca do 250mm. Šířka spáry mezi dlaždicemi bude cca 30mm. Pro oddělení parkovacích stání budou použity dlaždice odlišné barvy (červená, součástí této položky).
- jaká bude výplň tvárníc? / zemina a tráva, nebo kačírek, případně kamenná drť? - Spára mezi tvárnici bude vyplněna vhodným kamenivem.
- neřeší se žádná sorpční tkanina nebo záchytná folie proti úkapům pod zatravnovací dlažbou v parkovacích místech? - Sorpční tkanina nebo záchytná folie není uvažována.
- ve vzorových řezech se objevuje řez dětským hřištěm s krytem z polyuretan / ve VV nejsou položky z této skladby, tedy není předmětem tohoto VŘ? - Plocha z polyuretanu není součástí tohoto VŘ.

Příloha: Soupis prací s výkazem výměr

Statutární město  
KARLOVY VARY

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic