



DODATEČNÉ INFORMACE č.2

Veřejná zakázka „Karlovy Vary, stezka F.X. Šaldy - rekonstrukce“

Dotaz zájemce:

Z projektové dokumentace není patrné podélné uspořádání základové spáry opěrné stěny, zda základová spára má sledovat sklon pěší komunikace nebo má být vodorovně výškově odskákaná. V obou případech však v projektové dokumentaci chybí rozvinutý pohled na opěrnou stěnu, ze kterého by bylo jasné výškové uspořádání základové spáry a i hlavy opěrné stěny. Podle předané zadávací projektové dokumentace nelze zkontrolovat objemy poptávaných prací.

Odpověď zadavatele:

Opěrná zeď na stezce F.X. Šaldy je podélně rozdělena do tří výškových úrovní vyznačených v půdoryse a tyto výškové úrovně jsou zakresleny ve třech příčných řezech. Základová spára je vztažena k stávající úrovni stezky a kopíruje její sklon v hloubce 0,7 m. Výška koruny je stanovena v řezech. Délka rozdílných výšek koruny opěrné stěny je v půdoryse vyznačena barevně a okótovaná.

Statutární město
KARLOVY VARY

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic