



## **DODATEČNÁ INFORMACE č.1**

### **k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení**

**Zadavatel:** Statutární město Karlovy Vary, odbor majetku města  
Sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary  
IČ: 00254657  
zastoupené Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města  
(dále jen "zadavatel")

tímto vydává DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce (dále jen k veřejné zakázce).

#### **1) Název veřejné zakázky**

"Revitalizace objektu T. G. Masaryka 3 - oprava oken, balkónů, střechy a fasády"

#### **2) Zveřejnění zadávacích podmínek**

Zadavatel zveřejnil zadávací podmínky veřejné zakázky na profilu zadavatele dne 22.08.2012.

#### **3) Obsah dodatečných informací č.1 k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky**

##### **3.1) Dodatečná informace zadavatele (bez dotazu uchazeče):**

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky §1 Vyhl. č. 320/2012 Sb. neboť je zpracována v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby - viz Příloha 1 Prohlášení zpracovatele projektové dokumentace, bod 2, ze dne 3. 9. 2012.

##### **3.2) Dodatečná informace zadavatele (bez dotazu uchazeče):**

Zatřídění stavebních objektů podle požadavku §2 Vyhl. č. 230/2012 Sb. - podle klasifikace stavebních děl mají všechny objekty kód CZ-CC: 126 311.

##### **3.3) Dodatečná informace zadavatele (bez dotazu uchazeče):**

Položky soupisu prací jsou zpracovány v cenové soustavě URS.

Přílohy s názvem Výkaz výměr obsahují i soupis stavebních prací dle §3 vyhl. č. 230/2012 Sb.

**3.4) Dotaz uchazeče:** Je možno místo repasí oken, dveří tyto prvky nahradit novými? Pokud by toto bylo možno, lze specifikovat kování vstupních dveří?

**Odpověď:** První část dotazu byla také vznesena uchazeči přítomnými na prohlídce stavby konané dne 31. 8. 2012 od 13 hod. na místě stavby. Požadavek na ocenění repase vnitřních křídel výplní otvorů za účelem jednoznačného zadání rozsahu prací (výplně s označením TR/02, TR/03, TR/04, TR/05, TR/06, TR/07) se upravuje:

V položce za montáž a dodávku těchto výplní ocenit jejich vybourání včetně ráků, transport vybouraných výplní a uložení na skládku. Nahrazení novými dřevěnými výplněmi s jednoduchým zasklením. Tl. skla 4 mm. Konstrukčně budou zhotoveny jako součást kastlové výplně prvků T/02, T/03, T/04, T/05, T/06, T/07. Profilování nových křídel shodné s původními vnitřními křídly. Členění a způsob otevírání vnitřních výplní shodné s členěním a otevíráním nových výplní venkovních (včetně požadavků na pákové ovladače). Kování a uzávěry z leštěné mosazi. Vnitřní křídla s těsněním. Osazovací spára v parotěsném provedení (parotěsná okenní páska, těsnící profil). Osazovací spára z vnitřní strany po obvodě začištěna dřevěnou latí.

O případném repasování výše uvedených vnitřních výplní s ohledem na jejich stav a technologické možnosti provádění prací bude rozhodnuto u každého prvku zvlášť na stavbě. Pokud repase nebude možná, bude celá výplň zhotovena nově jako špaletové kastlové okno (s deštěním).



## Kování balkonových dveří:

- venkovní křídlo s celoobvodovým kovááním, zavírání na rozvorové dráty do skob
- vnitřní křídlo - obyčejný zámek + převodovka (zajištění na více místech)
- klika-klika, štítek
- sklopka - ovládání obou křídel najednou - venkovní a vnější křídlo propojené nůžkami. Pákový ovladač + kličky pouze na vnitřních křídlech.

## Kování oken:

- provedení obdobné jako u balk. dveří. Vnitřní křídlo - rozvorový systém.

Kování tvarově přizpůsobit původnímu. Materiál - leštěná mosaz. Zajištění křídel proti průvanu - nárazníky, zapuštěné záskoče



Úpravy vedou ke změnám některých položek ve výkazu výměr - viz DI1-Příloha 2.

Položky původního Výkazu výměr je třeba podle této přílohy upravit.

Nové prvky TR je nutné nově ocenit v Dodatku 1 k výkazu výměr - viz DI1-Příloha 3.

Do rekapitulace 1. etapy stavby (Oprava balkonů a výměna oken) bude nově vložena řádka s částkou z Dodatku 1 - viz DI1-Příloha 4.

**3.5) Dotaz uchazeče:** U pozice T02 je uvedeno - ....Jedno křídlo s otevíravým okénkem.. = Jak je toto myšleno? Není to chyba? (vypadá to jako by mělo být křídlo v křídle?)

**Odpověď:** Opravdu je otevíravé okénko v křídle.



otisk úředního razítka

Ing. Jan Choulík

vedoucí odboru majetku města