

pozn.1 PO DEMONTÁŽI VZT POTRUBÍ A OBEZDÍVEK/OPLÁŠTĚNÍ NUTNO DOPLNIT STROPNÍ KONSTRUKCI VE SLOŽENÍ:
ŽB DESKA C25/30 DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU
(+ KOTVENÍ KE STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI-BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM STAVBY)
KROČEJOVÁ A TEPELNÁ IZOLACE POLYSYTRENEM EPS T6500, tl.20mm
BETONOVÁ MAZANINA C16/20
KERAMICKÁ DLAŽB DO TMELU

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant	ing.Kubaštová		Vedoucí zakázky	ing.Dušek	Měřítko 1:100
Projektant	ing.Kubaštová		Technická kontrola	ing.Zátko	

bpo spol. s r.o.
LIDICKÁ 1239
363 17 OSTROV
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:+420353675111
Fax:+420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: ZŠ J. A. Komenského - školní kuchyně, Karlovy Vary

ČÁST: F. Dokumentace objektů
Architektonické a stavebně technické řešení

OBSAH: Půdorys 1.np - bourací práce

Počet A4	3
Pořadové číslo	3
Stupeň projektu	PST-25
Datum dokončení	04 / 2011
Číslo zakázky	6868-25
Číslo archivní	BPO 5-69122

OBJEDNATEL: Město Karlovy Vary
STAVEBNÍK: