

ROZPOČET

Stavba: OPRAVA OPĚRNÉ ZDI VYSTAVĚNÉ NA POZEMKU PARC. Č. 4322, ZA ULICÍ SOKOLOVSKÁ

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Karlovy Vary

Zpracoval: Viktor Geber

Datum: 14. 2. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 242 525,31 117,712

1 Zemní práce 105 426,82 115,200

101	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	4,000	129,00	1,00000	516,00	
117	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	46,800	221,00	0,80008	10 342,80	
118	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	46,800	21,80	0,80008	1 020,24	
119	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,800	205,00	0,79637	9 594,00	
114	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 (zazubení svahu)	m3	12,500	221,00	1,00000	2 762,50	
115	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	12,500	21,80	1,00000	272,50	
102	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,770	541,00	1,00000	2 580,57	
103	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,770	154,00	1,00000	734,58	
104	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,770	153,00	1,00000	729,81	
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,770	205,00	0,79637	977,85	
121	181202305	Úprava pláně na násypch se zhuťněním	m2	312,000	16,80	0,80008	5 241,60	
122	182201101	Svahování násypů	m2	312,000	27,50	0,80008	8 580,00	
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,632	104,00	0,80008	793,73	
120	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	84,240	104,00	0,80008	8 760,96	
11	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	72,000	396,00	0,80061	28 512,00	
12	583373680	šterkopisek frakce netříděná	t	115,200	194,40	0,80008	22 394,88	115,200
13	181202305	Úprava pláně na násypch se zhuťněním	m2	96,000	16,80	0,80008	1 612,80	

2 Zakládání 26 138,54 2,089

19	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	0,900	668,00	0,80008	601,20	1,467
105	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	m	58,000	85,40	1,00000	4 953,20	0,042
22	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m	m2	117,000	19,00	0,80008	2 223,00	
23	693111460	textilie netkaná 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	117,000	18,50	0,80008	2 164,50	
106	249751100-R	Propojení drenáže a stávající kanalizace	kpl	1,000	800,00	1,00000	800,00	0,066
107	249751101-R	Napojení stávající dešťové kanalizace na průchody zdí (garáže)	kus	5,000	2 540,00	1,00000	12 700,00	0,513
24	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	3,180	848,00	0,80008	2 696,64	

3 Svislé a kompletní konstrukce 9 039,00

116	311101213	Vytvoření prostupů do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	6,900	1 310,00	1,00000	9 039,00	
-----	-----------	--	---	-------	----------	---------	----------	--

5 Komunikace pozemní 26 083,20

123	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	312,000	83,60	1,00000	26 083,20	
-----	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	---------	-----------	--

8 Trubní vedení 1 240,00 0,424

108	899231100-R	Čištění uličního vstupu nebo vpusti	kus	1,000	1 240,00	1,00000	1 240,00	0,424
-----	-------------	-------------------------------------	-----	-------	----------	---------	----------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 111,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem
39	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	32,000	660,00	1,00000	21 120,00	
124	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	-6,900	2 610,00	1,00000	-18 009,00	

99 Přesun hmot

57 486,27

42	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	76,800	95,00	1,00000	7 296,00	
43	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1 536,000	9,80	1,00000	15 052,80	
44	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	76,800	170,00	1,00000	13 056,00	
46	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m	t	129,891	170,00	1,00000	22 081,47	

997 Přesun sutě

14 000,48

109	997211611	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	132,080	106,00	1,00000	14 000,48	
-----	-----------	--	---	---------	--------	---------	-----------	--

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

11 300,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 200,00

110	013254000	Dokumentace a zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	9 200,00	1,00000	9 200,00	
-----	-----------	--	-----	-------	----------	---------	----------	--

VRN4 Inženýrská činnost

2 100,00

111	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	1,000	2 100,00	1,00000	2 100,00	
-----	-----------	--------------------	-----	-------	----------	---------	----------	--

Celkem

253 825,31

117,712