



Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu „Instalace měřičů tepla do nebytových prostorů v majetku Statutárního města Karlovy Vary“

Zadavatel v rámci bližšího vymezení veřejné zakázky „Instalace měřičů tepla do nebytových prostorů v majetku Statutárního města Karlovy Vary“ bude požadovat provedení všech prací a dodávek spojených s instalací měřičů tepla do nebytových prostorů, na jejichž základě budou prováděny pravidelné odečty a rozúčtovány náklady na spotřebu předmětného média mezi konečného spotřebitele ve smyslu platné legislativy.

Uchazeč v rámci své nabídky předloží zadavateli návrh osazení jednotlivých měřičů u každého prostoru v objektu, včetně doplnění termostatických ventilů (hlavic) u otopných těles, kde nejsou osazeny.

Součástí dodávky bude také předání podkladů pro následné provádění odečtů naměřené hodnoty odebrané energie k jejímu rozúčtování.

Součástí dodávky tak bude předání podkladů pro následné rozúčtování tepla dle nově instalovaných měřičů tak, aby stávající poskytovatel služeb (rozúčtování nákladů za dodávky tepla) mohl nově osazené měřiče zapracovat do svého systému rozúčtování tepla.

Podklady pro následné služby :

- 1) otevřený odečtový SW, nebo SW s poskytnutou licencí po dobu životnosti přístrojů
- 2) dekódovací klíč odečtených hodnot (v případě kódovaných dat)
- 3) KC hodnoty k instalovaným měřičům (koeficient prostupu tepla OT)
- 4) mapování otopných těles
- 5) mapování místností – polohy místností s ohledem umístění na světové strany a umístění v objektu

Zadavatel v rámci celkové nabídkové ceny uchazeče požaduje, aby tato cena rovněž v sobě zahrnovala u osazení termoregulačních ventilů tyto položky:

- vypuštění systému
- demontáž stávajícího TRV nebo kohoutu
- dodávka a montáž TRV + hlavice typově stejné jako ostatní TRV v objektu
- napuštění, odvzdušnění a kontrola těsnosti celého systému

Bc. Petr Fischer, v.r.
vedoucí oddělení správy domů bytů a areálů
odboru majetku města