

Ostatní práce a konstrukce

Odstranění pařezů	[ks]
D do 300 mm	6
D do 700 mm	5
Celkem	11

Oprava stávajícího zdiva

spárování na hloubku 120 mm	4.80 m x 44.30 m =	212.64 m ²
vyplnění dutin betonem	212.64 m ² x 0.001 =	2.13 m ³

Rekultivace ploch využitých ke stavbě

Plocha určená k humusování + plocha přístupu na staveniště + plocha ZS

$$1080,35 \text{ m}^2 + 150 \text{ m}^2 + 300 \text{ m}^2 = 1530,35 \text{ m}^2$$