

# Výkaz výměr - přípojka NN 2.část - rozvody NN po areálu zahrádek

**VEŠKERÉ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V DOKUMENTACI JSOU ZAMĚNITELNÉ  
ZA MATERIÁLY A VÝROBKY JINÉ, ALE SHODNÝCH NEBO LEPŠÍCH PARAMETRŮ  
PŘI DODRŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ I CENOVÝCH RELACÍ**

## REKAPITULACE

1) Kabelové rozvody

Celková cena materiál	Celková cena montáž

29) PPV (6% z montáže)

--

10) HZS-Koordinace s rozvody NN - elektroměry

11) HZS-Revize a revizní zpráva

Počet hodin	Cena/hodina	Cena HZS celkem
8,0		
8,0		

**Celková cena elektroinstalace (materiál/montáž)**

--	--

**Celková cena elektroinstalace včetně montáže**

--

**Celková cena elektroinstalace včetně DPH 21%**

--

<b>Materiál</b>	<b>m.j.</b>	<b>počet</b>	<b>Cena za materiál</b>	<b>Cena za montáž</b>	<b>Cena materiál celkem</b>	<b>Cena montáž celkem</b>
Vytýčení trasy	m	490				
Materiál pro rýhu 50/120 cm, pro podbetonování chrániček	m	70				
Materiál pro rýhu 35/70 cm, písek	m	420				
výstražná fólie	m	560				
Trubka DN 100 pevná - hl. rozvod	m	35				
Trubka DN 100 pevná - rezerva	m	25				
Kabel-AYKY 4B*70	m	520				
Ukončení Kabelu 4*70	ks	10				
Kabel CYKY-J 4*16	m	10				
Ukončení Kabelu 4*16	ks	10				
Vodič Fezn DN10	m	190				
<b>celkem</b>						

\* Pískové lože, podbetonování se provede v rámci zemních prací.