

# Klimatizace oddělení cest. dokladů, výkaz výměr, elektro

## REKAPITULACE

- 1) Rozvaděče a dodávky
- 2) Kabely a vodiče
- 3) Uložný a nosný materiál
- 4) Zemní, zednické práce
- 5) HZS-Koordinace řemesel 5,0 hodin
- 6) HZS-Revize a revizní zpráva 8,0 hodin
- 7) Odvoz stavební sutě a recyklace odpadu max. 0,05 tuny
- 8) Náklady na energii Elektro 5,0 kWh
- Voda studená 0,05 m3

### 1) Rozvaděče a dodávky

Označení	Popis rozvaděče, náplně, skříně
RS-22	Přesná specifikace doplnění rozvaděče viz. níže

### 2) Kabely a vodiče (např. NKT Cables, Prakab)

Označení / typ	Popis materiálu	Počet
Kabel	CXKH-V 3C*4 (B2ca, s1, d0 / P30-R)	26m
Kabel	CXKH-V 3C*2,5 (B2ca, s1, d0 / P30-R)	24m
Vodič	CHAH-R 1*16 ZZ (B2ca, s1, d0)	50m
Svorka	Svorka ochranného pospojování, připojovací 4-16mm2	6

### 3) Uložný a nosný materiál (např. Kopos Kolín)

Označení / typ	Popis materiálu	Počet
Příchytka	Kabelová příchytka dvojítká Kopos 6716ED PO (P90-R)	44
Sroub	Sroub pro dvojítkou příchytku, Kopos SB 6,3x35 (P90-R)	44

### 4) Zednické a montážní práce

Označení / typ	Popis materiálu	Počet
Drážkování	Drážkování (frézování) pro uložení kabelů a vodičů mezi SDK a rozvaděčem RS22, prostupy	5m
Zazdění	Začištění spár mezi SDK a rozvaděčem RS22 a prostupů příčkami	5m
Demontáž	Demontáž stávajících podhledů v provedení M600 (rastr), konstrukce zachovány	20m
Zazdění	Montáž stávajících podhledů v provedení M600 (rastr)	20m

**VEŠKERÉ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V DOKUMENTACI JSOU ZAMĚNITELNÉ  
ZA MATERIÁLY A VÝROBKY JINÉ, ALE SHODNÝCH NEBO LEPŠÍCH PARAMETRŮ  
PŘI DODRŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ I CENOVÝCH RELACÍ  
POUZE PO SCHVÁLENÍ INVESTOREM A AUTOREM PD!!!**