

## Dokumentace pro provedení stavby – Zařízení pro ochlazování staveb

# 1.2 Výkaz výměr

Obsah:

1. Výkaz výměr

# 1. Výkaz výměr

Název	Mj	Počet	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>724 - Strojní zařízení</b>				
Klimatizační jednotka PANASONIC:				
Vnitřní nástěnná jednotka PANASONIC typ CS-E9QKEW	ks	2, 00	10, 00	20, 00
Vnitřní nástěnná jednotka PANASONIC typ CS-E12QKEW	ks	1, 00	10, 00	10, 00
Venkovní jednotka PANASONIC typ CU-E9QKEW	ks	1, 00	33, 00	33, 00
Venkovní jednotka PANASONIC typ CU-3E18PBE	ks	1, 00	71, 00	71, 00
Čerpadlo kondenzátu	ks	3, 00	0, 00	0, 00
Venkovní konzole na zeď	ks	2, 00	0, 00	0, 00
Komunikační kabel	m	22, 00	0, 00	0, 00
Potrubí Cu plyn/kapalina vč. izolace	m	22, 00	0, 00	0, 00
Regulace pro jednotky	soub	2, 00	0, 00	0, 00
Potrubí plastové pro odvod kondenzátu	m	38, 00	0, 00	0, 00
<i>PŘESUN HMOT PRO STROJOVNY</i>				
<i>V OBJEKTECH VÝŠKY</i>				
přes 6 do 12 m	t	0, 13	0, 00	0, 00
<b>724 - Strojní zařízení - celkem</b>				<b>134, 00</b>
<b>94 - Lešení</b>				
<i>MONTÁŽ LEŠENÍ TĚŽKÉHO, ŘADOVÉHO S PODLAHAMÍ ŠÍŘKY 2, 00, 2, 500 m ZATÍŽENÍ PODLAHOVÉ PLOCHY 3 kPa</i>				
výšky do 10 m	m2	12, 00	6, 00	72, 00
<i>PŘÍPLATEK K CENĚ ZA PŮDORYSNOU PLOCHU</i>				
do 6 m2	m3	12, 00	0, 00	0, 00
<i>PŘÍPLATEK K CENĚ ZA PRVNÍ A KAŽDÝ DALŠÍ MĚSÍC I ZAPOČATÝ MĚSÍC POUŽITÍ LEŠENÍ</i>				
k ceně 1021	m2	12, 00	0, 00	0, 00
<b>94 - Lešení - celkem</b>				<b>72, 00</b>
<b>789 - HZS</b>				
<i>ZKOUŠKA</i>				
..	hod	3, 00	0, 00	0, 00
<i>REVIZE</i>				
..	hod	1, 00	0, 00	0, 00
<i>NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE</i>				
..	hod	3, 00	0, 00	0, 00
<i>KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY</i>				
..	hod	8, 00	0, 00	0, 00
demontáž a montáž stávajícího podhledu	m2	22, 00	0, 00	0, 00
<b>789 - HZS - celkem</b>				<b>0, 00</b>