



C2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
SITUACE 1:250



POZNÁMKA:

UPOZORNĚNÍ III: - V TRASE ZEEMNÍHO KABELU DOJDE K SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍM ZARÍZENÍM.  
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEEMNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ZARÍZENÍ A DODRŽET POŽADAVKY VE VYJÁDRĚNÍ JEJICH SPRÁVCŮ  
SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍŤEMI MUSÍ BYT PROVEDENY DLE ČSN 73 60 05 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍŤI.  
KABELY BUDOU ULOŽENY VE VÝKOPU V HL. 70CM V PÍSKOVÉM LOŽÍ. PŘI PŘECHODU KOMUNIKACE V PVC 110. V HLoubCE 1M.  
Soustava: 3+NPE sít. 50Hz, 230/400V, TN-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 20000-4-41:  
při poruše - automatickým odpojením

**Pavel Rubín – elektroprojekty**

Stará Kysibelská 45, 360 09 Karlovy Vary  
tel: 353 220 577, fax: 353 220 371, e-mail: rubin@projektseznac.cz

Zlep. projektant	Klimešová Miroslava	Ved. projektant	Rubín Pavel
Výpracoval	Klimešová Miroslava	HIP	Ing. Rezanika Ota

Objednatel: Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

Stavba: Karlovy Vary, Počerny, chodník a stavební úpravy plochy p.p.č. 1421/2

C2 - veřejné osvětlení

SITUACE M1:250

Datum	06/2011
Stupeň PD	DSP
Měřítko	1:250
Zak. číslo	R17/11
Č. výkresu	C2 / 2